COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
1) OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE										
95.F10.A10.010	Cartello generale con indicazioni figure cantiere e indicazioni generali sicurezza platificato e resistenze alle intemperie con scritte indelebili con simbolo e stemma Ente Finanziatore									
		2.00						2.00	345.00	690.00
95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 16 mesi)									
		2.00				540.00	giorni	1,080.00	2.24	2,419.20
95.A10.A07.010	Assistenza per impianto elettrico per intervento di minuta manutenzione di durata inferiore a 1 giornata lavorativa									
						4.00	cad	4.00	411.41	1,645.64
95.C10.A10.050	WC Chimico Fornitura e manutenzione per periodo cantiere									
		2.00				18.00	mesi	36.00	172.50	6,210.00
95.C10.A20.010	Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.									
		2.00				2.00	anno	4.00	905.46	3,621.84

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** **Durata cantiere 18 mesi**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
95.C10.025.010	Cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente (si considera il mantenimento della efficienza dei prodotti contenuti si considerano i ricambi)									
		2.00					cad	2.00	79.34	158.68
95.B10.S25.010	Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m .									
		4.00				15.00	cad	60.00	36.34	2,180.40
95.A10.A60.010	Formazione di passerelle e andatori realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti									
		6.00	12.00				ml	72.00	41.32	2,975.04
95.A10.A15.005	Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.									
		1.00	92.00				ml	92.00	7.77	714.84
PR.C24.A05.005	Fornitura e posa estintori a polvere da 6 kg per la durata del cantiere compresa verifica semestrale									
		3.00					cad	3.00	58.82	176.46
PR.C22.I05.010	Cartelli segnaletici percorsi di esodo dim. 25 x 25 , 25 x31 in lamiera di alluminio spessore mm. 0,7 verniciata fondo verde									
		12.00					cad	12.00	5.06	60.72

COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
95.F10.A10.020	Cartello generale rischi di cantiere dimensioni 1 m x 0,8 m									
		2.00					cad	2.00	14.58	29.16
95.E10.A20.010	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con tappo copritondino									
		320.00					cda	320.00	0.80	256.00
95.G10.A20.010	Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno m³ vpp									
		1.00	44.00	5.00	4.00		mc	880.00	9.01	7,928.80
NP 1	Noleggio a caldo di mezzo semovente tipo Ragno per altezza piattaforma fino a 25 m									
		1.00				176.00	ora x mc	176.00	178.09	31,343.84
AT.N20.S10.031	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo									
	parete mappali 304-305	1.00	9.50			8.00	mq	76.00		
	parete mapp 306 ovest	1.00	6.00			8.00	mq	48.00		
	parete mappale 550	1.00	8.00			8.00	mq	64.00		
	parete mappale 235 laterale	2.00	7.80			8.00	mq	124.80		
	parete su strada mapp 236-235	1.00	14.00			10.00	mq	140.00		

COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	parete su via chiesa nuovo muro	1.00	16.00			4.00	mq	64.00		
	facciate su portico via chiesa	2.00	2.50			8.00	mq	40.00		
								556.80	32.73	18,224.06
AT.N20.S10.041	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo					mesi				
		556.8				4.00	mq	2,227.20	2.56	5,701.63
AT.N20.S10.080	Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)									
	parete mappali 304-305	1.00	9.00			10.00	mq	90.00		
	parete mapp 306 ovest	1.00	6.00			8.00	mq	48.00		
	parete mappale 550	1.00	8.00			8.00	mq	64.00		
	parete mappale 235 laterale	2.00	8.00			8.00	mq	128.00		
	parete su strada mapp 236-235	1.00	14.00			12.00	mq	168.00		
	parete su via chiesa nuovo muro	1.00	18.00			4.00	mq	72.00		
	facciate su portico via chiesa	2.00	2.50			10.00	mq	50.00		
								620.00	2.37	1,469.40

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
30.E20.A05.010	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm²									
							ml	54.00	1.64	88.56
PR.E20.A05.030	Fornitura corda di rame nuda rigida sezione: 50 mm²									
							ml	54.00	8.16	440.64
30.E20.B05.005	Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza									
	fino a 2,00 m	3.00				3.00	cad	3.00	11.22	33.66
PR.E20.C05.015	Fornitura profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza di 2 m	3.00					cad	3.00	29.53	88.59

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
90.C10.C32.020	Sistema di monitoraggio strutturale e del potenziale galvanico, in licenza d'uso pluriennale rilasciata da ditta specializzata nel settore, realizzato mediante la fornitura e posa in opera di nodi multi sensore di spostamento, deformazione, e potenziale galvanico. Il sistema prevede prevede l'impiego di: - nodi multisensori che trasmettono i dati rilevati alle antenne, le quali comunicano alla sistemi cellulari 3G/4G/LTE, per il monitoraggio simultaneo e la gestione degli stessi. - Infrastruttura che utilizza protocollo di rete per la raccolta dei dati trasmessi dai nodi multisensore e per l'invio su server centrale ; - piattaforma software per l'elaborazione, archiviazione e visualizzazione dei dati, per costruire il modello digitale della struttura monitorata ed apprezzarne l'evoluzione nel tempo; I nodi vengono fissati sulle strutture in posizioni predefinite al fine di rilevare spostamenti, deformazioni, inclinazioni, accelerazioni, eventi sismici e temperatura. Compresa l'assistenza alla configurazione del sistema, la fornitura e posa in opera dei sensori, esclusi i costi di trasferta del personale specializzato per il montaggio ed il noleggio dei mezzi (Piattaforme elevatrici, cestelli, ecc.)									
	fino a 20 sensori per tre anni, prezzo a sensore	4.00					cad	4.00	1,644.50	6,578.00

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A12.A01.010	Costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo,detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.									
	analisi su terreni piano terra interni ai fabbricati	4.00					cad	4.00	350.00	1,400.00
20.A07.B01.037	Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, su campioni della matrice di riporto con determinazione nell'eluato dei parametri arsenico, bario, berillio, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco, mercurio, cromo totale, nitrati, fluoruri, solfati, cloruri, COD, amianto e pH.									
		3.00					cad	3.00	202.22	606.66
	1) TOTALE OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE									**95,041.83**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	DEMOLIZIONI FABBR. PERICOLANTI E INTERV. MIGLIOR. STRUTTURALE SU MURATURE PERIMETRALI									
	2) DEMOLIZIONI DI FABBRICATI ESISTENTI									
25.A05.A25.015	Demolizione di strutture (muri, setti e simili), di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore									
	parte bassa	12.00	5.00		2.80	0.55	mc	92.40		
	vicolo centrale	6.00	5.50		3.00	0.50	mc	49.50		
	parte alta	14.00	6.00		2.80	0.60	mc	141.12		
							mc	283.02	173.18	49,013.40
15.A10.A50.010	Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro eseguito a mano									
	scavo per cordolo fondazione loc 1 -2	2.00	8.20	1.00		0.30	mc	4.92		
	scavo cordolo sottomurazione loc 3- 4 perimetro	1.00	18.90	1.00		0.40	mc	7.56		
	scavo cordolo sottomurazione loc 5 perimetro	1.00	17.40	1.00		0.40	mc	6.96		
	scavo cordolo sottomurazione loc 6-7 perimetro	1.00	12.60	1.00		0.40	mc	5.04		
							mc	24.48	327.73	8,022.83

COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A05.A80.010	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame									
	Piano terra edificio da recuperare (fase 2)									
	apertura 1	1.00	2.50		2.20	0.60	mc	3.30		-
	apertura 2	1.40	2.50		2.20	0.60	mc	4.62		-
							mc	7.92	637.95	5,052.56
25.A05.A70.010	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore									
	parte alta	3.00	13.00	7.00			mq	273.00		
	parte vicolo centrale	2.00	8.00	3.00			mq	48.00		
	parte bassa già in parte crollata	2.00	5.50	3.20			mq	35.20		
							mq	356.20	57.64	20,531.37

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A05.A40.020	Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola orditura ed i ponteggi della piccola orditura ed i ponteggi travi, travetti senza recupero in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili.									
	edificio da demolire parzialmente mapp 235	1.00	8.70	5.50			mq	47.85		
	edificio da recuperare	1.00	9.00	5.00			mq	45.00		
							mq	92.85	9.60	891.36
25.A05.A50.020	Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto travi, travetti senza recupero									
	parte alta	1.00	16.00	8.00			mq	128.00		
	parte sopra vicolo centrale	1.00	8.00	3.50			mq	16.00		-
	parte già oggetto di crolli	1.00	8.00	4.00			mq	32.00		
							mq	176.00	19.14	3,368.64
90.D10.D21.010	Scrostamento di intonaco interno ed esterno, eseguito a mano fino al vivo della muratura, compreso il calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, esclusi i ponteggi,									
	per intera campitura	5.00	6.00	4.00	3.00		mq	360.00	23.10	8,316.00
NP 2	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume									
		173.16					mc	173.16	45.86	7,941.12

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
NP 3	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m									
		283.02					mc	283.02	32.65	9,240.60
1.5.2. B10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.	a discarica in misura del 45%								
25.A15.B10.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	127.36					mc/km	127.36	7.57	964.11
25.A15.B10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	127.36					mc/km	127.36	5.82	741.23
25.A15.B10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	127.36					mc/km	127.36	5.24	667.36
25.A15.G10.011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904									
		203.77					t	203.77	35.42	7,217.69
	2) TOTALE DEMOLIZIONI SU FABBRICATO ESISTENTE									**121,968.27**

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

535,060.69

da qe con quadratura

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	3) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE INTERVENTI LOCALI DI STABILIZZAZIONE EDIFICI ESISTENTI									
15.A10.A38.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati)									
	in rocce sciolte e macerie per sistemazione area crolli									
	scavo per formazione fondazioni	1.00	15.00	4.00	1.20		mc	72.00		
	scavo e movimentazioni per siatemazione area bassa	1.00	15.00	6.00	1.60		mc	144.00		
	scavo e movimentazioni per siatemazione area alta	1.00	8.00	5.00	1.30		mc	52.00		
							mc	268.00	27.93	7,485.24
25.A37.A05.010	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie									
	profili HEA 200 per cerchiature									
	Piano terra						kg	-		
	apertura 1	2.00	4.50			32.00	kg	288.00		
	apertura 2	2.00	6.00			32.00	kg	384.00		
							kg	672.00		

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	piastre rinforzi collegamenti bulloni	672.00				0.15	kg	100.80		
							kg	772.80	6.35	4,907.28
20.A90.D10.101	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, una ripresa	kg								
	profili HEB 200 per cerchiature	772.80					mq	14.51	26.00	377.34
20.A90.D10.201	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa	kg								
	profili HEB 200 per cerchiature	772.80					mq	14.51	21.41	310.73

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
NP 4 (RIF. A95067a)	Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte, realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 Mpa, con effetto deumificante, conforme ai requisiti come malta da risanamento (tipo R) secondo la UNI EN 998-1, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19: μ< 15; compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori Ø e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati di 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %, temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per m2 per ogni faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete strutturale preformata in materiale composito costituite da fibre di vetro alcalino-resistente, con appretto termoindurente; dimensione minima delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m2; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 1000 Mpa) overo con fibre in acciaio tipo "reticula" con connettori in acciaio :									
	parete mappali 304-305	1.00	9.50			8.00	mq	76.00		

COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	parete mapp 306 ovest	1.00	6.00			8.00	mq	48.00		
	parete mappale 550	1.00	8.00			8.00	mq	64.00		
	parete mappale 235 laterale	2.00	5.40			9.00	mq	97.20		
	parete su strada mapp 236-235	1.00	15.00			6.80	mq	102.00		
	parete su via chiesa nuovo muro	1.00	16.00			3.00	mq	48.00		
	facciate su portico via chiesa	2.00	2.50			8.00	mq	40.00		
							mq	475.20	196.87	93,552.62
90.L10.A61.015	Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazione standard compreso il trattamento antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi, asole, ecc..) con filettatura e piastra e dado e rondella di chiusura									
	catene diam. 24 mm piano primo	5.00	8.00			4.44	kg	177.50		
	catene diam. 30 mm piano primo	6.00	4.00			5.50	kg	132.00		
	catene diam. 24 mm livello sottotetto	8.00	12.00			4.44	kg	426.00		
	catene diam. 30 mm livello sottotetto	9.00	8.00			5.50	kg	396.00		
							kg	1,131.50	23.15	26,194.23

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
90.L10.A10.010	Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20 m³. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m									
	con elementi di pietra per muratura faccia a vista per una profondità sino a 20 cm									
	Piano seminterrato	3.50					mq	3.50		-
	Piano seminterrato	5.35					mq	5.35		-
	Piano terra solaio n. 3	3.60					mq	3.60		-
	Piano terra solaio n. 4	4.50					mq	4.50		-
	Piano terra solaio n. 5-6	2.00					mq	2.00		-
	Piano terra solaio n. 7	2.50					mq	2.50		-
							mq	21.45	220.98	4,740.02
NP 5	Stuccatura giunti con malta fibrorinforzata certificata per miglioramento a taglio delle murature in pietra tipo Ruregold									
	parete facciata principale	1.00	8.30	6.10			mq	50.63		
	parete lato corte verso confine	1.00	5.67	5.40			mq	30.62		
	parete nord	2.00	5.16	3.60			mq	37.15		
							mq	118.40	118.82	14,068.29

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
90.L10.A17.010	Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m³ di malta iniettata									
	per muratura in pietrame considerati bordi e risvolti									
	parete mappali 304-305	1.00	9.50			9.00	mq	85.50		
	parete mapp 306 ovest	1.00	6.00			6.00	mq	36.00		
	parete mappale 550	1.00	8.00			8.00	mq	64.00		
	parete mappale 235 laterale	2.00	5.40			7.00	mq	75.60		
	parete su strada mapp 236-235	1.00	15.00			6.80	mq	102.00		
	parete su via chiesa nuovo muro	1.00	16.00			3.00	mq	48.00		
	facciate su portico via chiesa	2.00	2.50			8.00	mq	40.00		
							mq	451.10		
							mc	81.20	595.73	48,372.08
	3) TOTALE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ESISTENTE									**200,007.83**

COMUNE AURIGO **PROV. IMPERIA**

535,060.69

da qe con quadratura

Via San Paolo n. 11 **P.IVA 00249310087**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
4) RIFACIMENTO COPERTURA (EDIFICIO DA RECUPERARE)										
20.A20.C02.010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60									
	cordolo c.a. copertura	1.00	28.00	0.55		0.16	mc	2.46	193.53	476.86
20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture di elevazione	2.46					mc	2.46	31.18	76.83
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.									
	cordolo c.a. copertura	2.46				80.00	kg	197.12	2.38	469.15
20.A40.A07.010	Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale della copertura costituiti da travi in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. Per quantità non inferiori a mc 0,40. sezioni da 15X25 a 30X30 cm, in legno di castagno									
	travi principali copertura	2.00	6.00	0.20		0.40	mc	0.96	2,741.12	2,631.48
	travetti copertura	6.00	8.00	0.16		0.12	mc	0.92	2,741.12	2,526.22

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
20.A40.A13.005	Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria della copertura costituiti da travetti in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. sezioni da 8X20 a 10x20 cm, in legno di abete									
	listelli copertura	1.00	134.00	0.10	0.12		mc	1.61	1,338.06	2,151.60
20.A40.A15.010	Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore 3 cm in legno di castagno									
	assito copertura	48.00					mq	48.00	53.05	2,546.40

535,060.69
da qe con quadratura

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A51.A10.020	Manto di copertura in elementi di laterizio. Manto di copertura in coppi compresi elementi di colmo, esclusa la listellatura, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili.									
		48.00					mq	48.00	74.36	3,569.28
	4) TOTALE OPERE RIFACIMENTO COPERTURA (EDIFICIO DA RECUPERARE)									**14,447.80**
NUOVA SISTEMAZIONE DI MASSIMA AREA (escluso rifinitura piani e opere urbanizzazione)										
5) SCAVI FONDAZIONE + DISCARICHE										
15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte									
	prima fascia	1.00	25.00	2.00		0.80	mc	40.00		
	seconda fascia	1.00	15.00	2.00		0.80	mc	24.00		
	terza fascia	1.00	11.00	2.00		0.80	mc	17.60		
							mc	81.60	79.17	6,460.27

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
15.A10.A26.031	Incremento per scavo in roccia da demolire con martellone per le parti friabili e da demolire con cementi espansivi nella parte più resistente									
	prima fascia	1.00	25.00	1.00		0.30	mc	7.50		
	seconda fascia	1.00	15.00	1.00		0.30	mc	4.50		
	terza fascia	1.00	11.00	1.00		0.30	mc	3.30		
							mc	15.30	35.50	543.15
1.5.2. B10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t									
25.A15.B10.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	96.90					mc/km	96.90	7.57	733.53
25.A15.B10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	96.90					mc/km	96.90	5.82	563.96
25.A15.B10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	96.90					mc/km	96.90	5.24	507.76
25.A15.G10.011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904									
	tere rocce da scavo	96.90					t	145.35	35.42	5,148.30

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A15.G10.016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504									
	scavo fondazioni su fascie terrazzate	96.90					t	164.73	29.73	4,897.42
	5) TOTALE DEMOLIZIONI+ SCAVI + DISCARICHE									**18,854.39**
6) OPERE IN C.A.+ MURATURA DI GRADONATE										
25.A20.C85.010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto									
	prima fascia	1.00	25.00	2.00		0.10	mc	5.00		
	seconda fascia	1.00	15.00	1.20		0.10	mc	1.80		
	terza fascia	1.00	11.00	1.20		0.10	mc	1.32		
							mc	8.12	198.90	1,615.07

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.6.17. C15	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm									
	Per fondazione e muri di sostegno, di sottoscarpa:									
25.A20.C15.020	Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55									
	prima fascia	1.00	25.00	3.00		0.50	mc	37.50		
	seconda fascia	1.00	11.00	1.30		0.50	mc	7.15		
	terza fascia	1.00	10.00	1.30		0.50	mc	6.50		
							mc	51.15	223.99	11,457.09
20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture di fondazione	59.27					mc	59.27	31.18	1,848.04

535,060.69
da qe con quadratura

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname fondazione									
	per fondazioni realizzate in legname di abete e pino									
	prima fascia	1.00	25.00			0.50	mc	12.50		
	seconda fascia	1.00	15.00			0.50	mc	7.50		
	terza fascia	1.00	11.00			0.50	mc	5.50		
							mc	25.50	47.29	1,205.90
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.									
	prima fascia	37.50				76.00	kg	2,850.00		
	seconda fascia	7.15				76.00	kg	543.40		
	terza fascia	6.50				76.00	kg	494.00		
							kg	3,887.40	2.38	9,252.01

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
NP 6	Muratura in pietra e cemento con effetto finale di muratura a secco muratura armata nel nocciolo in calcestruzzo di spessore 15 cm									
	prima fascia	1.00	17.50	0.65	3.50		mc	39.81		
	seconda fascia	1.00	17.50	0.50	1.40		mc	12.25		
	terza fascia	1.00	6.50	0.45	2.40		mc	7.02		
							mc	59.08	601.99	35,567.07
25.A30.A40.045	Fornitura e posa in opera di solaio in acciaio, realizzato con lamiera grecata non collaborante in acciaio S250D zincata a caldo, posizionata in campata semplice o multipla, con armatura superiore di ripartizione e antiritiro realizzata in rete metallica B450C filo da 6mm maglia 150x150mm sovrapposta di due maglie, esclusa eventuale armatura integrativa a momento positivo e/o negativo da valutare a parte. Sovrapposizione delle lamiere di una nervatura. Fornitura e posa di getto di calcestruzzo C25/30 spessore 50mm. Compresa la puntellazione provvisoria, il fissaggio con viti autofilettanti su trave in acciaio, il banchinaggio e lamiera di chiusura perimetrale per trattenuta del getto. Esclusa la struttura portante del solaio da valutarsi a parte.Lamiera tipo S/C 2000 AM sp 1,5									
	solaio mappale 235	1.00	8.50	5.40			mq	45.90		
	solaio mappale 559	1.00	6.00	6.60			mq	39.60		
							mq	85.50	123.99	10,601.15

535,060.69
da qe con quadratura

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.									
	integrativa solaio 235 positiva e negativa	1.00	8.50	5.40		8.47	kg	388.77		
	integrativa solaio 559 positiva e negativa	1.00	6.00	6.60		8.47	kg	335.41		
							kg	724.19	2.38	1,723.56
25.A37.A05.020	Carpenteria metallica per strttura portante solai travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.									
	integrativa solaio 235	6.00	5.40			24.70	kg	800.28		
	integrativa solaio 559	6.00	6.60			24.70	kg	978.12		
							kg	1,778.40	6.45	11,470.68
	6) TOTALE OPERE IN C.A. E STRUTTURA METALLICA									**84,740.56**
7) ONERI ESTERNI SICUREZZA GENERALI										
95.A10.A50.010	Protezioni contro il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.									
		9.00	12.00				ml	108.00		
		9.00	6.00				ml	54.00		
								162.00	30.72	4,976.64

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
95.A10.A60.010	Formazione di passerelle e andatori realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti									
		6.00	12.00				ml	72.00	41.32	2,975.04
PR.C22.I05.010	Cartelli segnaletici percorsi di esodo dim. 25 x 25 , 25 x31 in lamiera di alluminio spessore mm. 0,7 verniciata fondo verde									
		24.00					cad	24.00	5.06	121.44
95.F10.A10.020	Cartello generale rischi di cantiere dimensioni 1 m x 0,8 m									
		2.00					cad	2.00	14.58	29.16
95.E10.A20.010	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con tappo copritondino									
		320.00					cad	320.00	0.80	256.00
95.G10.A10.010	Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione,valutata a m³ vuoto per pieno della struttura									
		28.00	6.00	10.00	7.00		mc	1,687.00	0.56	944.72

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP** Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
95.G10.A20.010	Stabilizzazioni di strutture murarie tramite puntellatura locale di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno m³ vpp per prevenire cedimenti e crolli improvvisi									
	murature verso mappali 304 305	1.00	10.00	2.00	8.00		mc	160.00		
	parete verso mappale 306	1.00	4.00	2.00	6.00		mc	48.00		
	parete verso mappale 550	1.00	8.00	2.00	8.00		mc	128.00		
	parete verso mapplale 236	1.00	12.00	2.00	10.00		mc	240.00		
							mc	576.00	9.01	5,189.76
	7) TOTALE ONERI ESTERNI SICUREZZA GENERALI									**14,492.76**

535,060.69
da qe con quadratura

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA | **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Durata cantiere 18 mesi

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di messa in sicurezza con demolizioni fabbricati pericolanti in aggregato urbano e realizzazione area pubblica per valorizzazione ambientale storica

IMP. TOTALE **535,060.69**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	SINTESI PER CAPITOLI									
	1) TOTALE OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE									95,041.83
	2) TOTALE DEMOLIZIONI SU FABBRICATO ESISTENTE									121,968.27
	3) TOTALE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ESISTENTE									200,007.83
	4) TOTALE OPERE RIFACIMENTO COPERTURA (EDIFICIO DA RECUPERARE)									14,447.80
	5) TOTALE DEMOLIZIONI+ SCAVI + DISCARICHE									18,854.39
	6) TOTALE OPERE IN C.A. E STRUTTURA METALLICA									84,740.56
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESCLUSO SICUREZZA								Euro	535,060.69
	IMPORTO COMPLESSIVO SOLO SICUREZZA								Euro	14,492.76

data 15 ottobre 2026

Totale **549,553.45**

rev 2

I professionisti