COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1) OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE										
95.F10.A10.010	Cartello generale con indicazioni figure cantiere e indicazioni generali sicurezza platificato e resistenze alle intemperie con scritte indelebili con simbolo e stemma Ente Finanziatore									
		1.00					cad	1.00	345.00	345.00
95.A10.A05.010	Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 16 mesi)									
		1.00				180.00	giorni	180.00	2.24	403.20
95.A10.A07.010	Assistenza per impianto elettrico per intervento di minuta manutenzione di durata inferiore a 1 giornata lavorativa									
						6.00	cad	6.00	411.41	2,468.46
95.C10.A10.050	WC Chimico Fornitura e manutenzione per periodo cantiere									
		1.00				6.00	mesi	6.00	172.50	1,035.00
95.C10.025.010	Cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente (si considera il mantenimento della efficienza dei prodotti contenuti si considerano i ricambi)									
		1.00					cad	1.00	79.34	79.34
95.B10.S25.010	Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m									
		6.00				12.00	cad	72.00	36.34	2,616.48

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
95.A10.A60.010	Formazione di passerelle e andatori realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti									
		1.00	4.00				ml	4.00	41.32	165.28
95.A10.A15.005	Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.									
		2.00	16.00				ml	32.00	7.77	248.64
PR.C24.A05.005	Fornitura e posa estintori a polvere da 6 kg per la durata del cantiere compresa verifica semestrale									
		2.00					cad	2.00	58.82	117.64
PR.C22.I05.010	Cartelli segnaletici percorsi di esodo dim. 25 x 25 , 25 x31 in lamiera di alluminio spessore mm. 0,7 verniciata fondo verde									
		4.00					cad	4.00	5.06	20.24
95.F10.A10.020	Cartello generale rischi di cantiere dimensioni 1 m x 0,8 m									
		1.00					cad	1.00	14.58	14.58
95.E10.A20.010	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con tappo copritondino									
		56.00					cad	56.00	0.80	44.80
95.G10.A20.010	Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno m³ vpp									
		2.00	5.00	8.00	3.50		mc	280.00	9.01	2,522.80

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
AT.N20.S10.031	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo									
	parete su via della chiesa	1.00	6.00			10.00	mq	60.00		
							mq	60.00	32.73	1,963.80
AT.N20.S10.041	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo					mesi				
		60.0				6.00	mq	360.00	2.56	921.60
AT.N20.S10.080	Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)									
	parete a	1.00	10.00			6.00	mq	60.00		
							mq	60.00	2.37	142.20
	1) TOTALE OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE									**13,109.06**

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
2) DEMOLIZIONI IN FABBRICATI ESISTENTI DI SOLAI E MURATURE										
25.A05.A25.015	Demolizione di strutture (muri, setti e simili), di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore									
	piano terra	2.00	5.00		2.80	0.55	mc	15.40		
	piano primo	2.00	5.50		3.00	0.50	mc	16.50		
	piano secondo	1.00	6.00		2.80	0.60	mc	10.08		
							mc	41.98	173.18	7,270.10
25.A05.C15.005	Demolizione di sottofondi o massetti pendenze allegerito, riferiti a solai interni o coperture piane di edifici non a carattere industriale, per uno spessore di 4 cm, compresa la discesa del materiale di risulta al piano di carico									
	solaio copertura piano terra + piano primo	2.00	5.00	8.00			mq	80.00	18.84	1,507.20
15.A10.A50.010	Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro eseguito a mano.									
	scavo per cordolo fondazione locale piano terra	2.00	8.00	0.50		0.50	mc	4.00		
	scavo per vespaio piano terra	1.00	5.00	8.00		0.40	mc	16.00		
							mc	20.00	327.73	6,554.60

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
25.A05.A80.010	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame									
	piano terra	2.00	2.00	1.20	0.60		mc	2.88		
	piano primo	1.00	2.00	1.20	0.50		mc	1.20		
							mc	4.08	637.95	2,602.84
25.A05.A70.010	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore.									
	copertura piano terra	1.00	8.00	5.00			mq	40.00		
	copertura piano primo	1.00	8.00	5.00			mq	40.00		
							mq	80.00	57.64	4,611.20
25.A05.A50.020	Rimozione senza il recupero di elementi per orditura travi, travetti solai senza recupero									
	solaio piano primo	1.00	8.00	5.00			mq	40.00		
	solaio piano terra	1.00	8.00	5.00			mq	40.00		-
							mq	80.00	19.14	1,531.20
NP 2	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume									
		2.00	5.00	8.00	0.30		mc	24.00	45.83	1,099.92

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
NP 3	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m									
		24.00					mc	24.00	32.65	783.60
1.5.2. B10	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t									
25.A15.B10.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	24.00					mc/km	24.00	7.57	181.68
25.A15.B10.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	24.00					mc/km	24.00	5.82	139.68
25.A15.B10.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	24.00					mc/km	24.00	5.24	125.76
25.A15.G10.011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904									
		43.20					t	43.20	35.42	1,530.14
	2) TOTALE DEMOLIZIONI IN FABBRICATI ESISTENTI DI SOLAI E MURATURE									**27,937.92**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	3) OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE INTERVENTI LOCALI DI STABILIZZAZIONE EDIFICI ESISTENTI									
25.A37.A05.010	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie									
	profili HEB 140 per cerchiature									
	Piano terra	3.00	4.50			32.00	kg	432.00		
	Piano primo	2.00	6.00			32.00	kg	384.00		
							kg	816.00		
	piastre rinforzi collegamenti bulloni	816.00				0.15	kg	122.40		
							kg	938.40	6.35	5,958.84
20.A90.D10.100	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, una ripresa	kg								
	profili HEB 140 per cerchiature	938.40					mq	30.23	16.51	499.03
20.A90.D10.201	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa	kg								
	profili HEB 140 per cerchiature	938.40					mq	30.23	21.41	647.14

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
NP 4 (RIF. A95067a)	Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte, realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 Mpa, con effetto deumificante, conforme ai requisiti come malta da risanamento (tipo R) secondo la UNI EN 998-1, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19: μ< 15; compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati di Ø 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %, temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per m2 per ogni faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete strutturale preformata in materiale composito costituite da fibre di vetro alcalino-resistente, con appretto termoindurente; dimensione minima delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m2; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 1000 Mpa) overo con fibre in acciaio tipo "reticula" con connettori in acciaio :									
	parete verso altra ui	1.00	12.00			10.00	mq	120.00		
							mq	120.00	196.87	23,624.40

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
90.L10.A61.015	Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazione standard compreso il trattamento antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi, asole, ecc..) con filettatura e piastra e dado e rondella di chiusura									
	catene diam. 30 mm piano primo	3.00	7.00			8.50	kg	178.50		
	catene diam. 30 mm livello sottotetto	3.00	8.00			8.50	kg	204.00		
							kg	382.50	23.15	8,854.88
90.L10.A10.010	Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20 m³. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m.									
	con elementi di pietra per muratura faccia a vista per una profondità sino a 20 cm									
	Piano seminterrato	3.00	3.00	1.50			mq	13.50		
							mq	13.50	220.98	2,983.23
NP 5	Stuccatura giunti con malta fibrorinforzata certificata per miglioramento a taglio delle murature in pietra tipo Ruregold									
	parete facciata princiaple via alla Chiesa	2.00	5.00	9.00			mq	90.00		
	parete verso nuovo intervento	2.00	8.00	10.00			mq	160.00		
							mq	250.00	118.82	29,705.00

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.10.3. A17	Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m³ di malta iniettata									
90.L10.A17.010	per muratura in pietrame considerati bordi e risvolti									
	parete verso altra ui	2.00	12.00			8.00	mq	192.00		
							mc	34.56	595.73	20,588.43
	3) TOTALE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE INTERVENTI LOCALI DI STABILIZZAZIONE EDIFICI ESISTENTI									**92,860.94**
4) OPERE EDILI DI FINITURA E SERRAMENTI										
20.A66.A10.030	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore									
		3.00	8.00	5.00			mq	120.00	37.80	4,536.00
20.A66.C10.035	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm									
		3.00	8.00	8.00			mq	192.00	46.12	8,855.04

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
90.O15.A20.020	Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per finestra da realizzare su modello esistente, compreso il montaggio della ferramenta e del vetro, escluse le forniture, del vetro e la coloritura, per finestre in legno tipo pino di Svezia o altra essenza equivalente e il trasporto in cantiere per ante, con crociere, a specchiatura unica fino a 1,70 m²									
	Finestre lato via alla Chiesa	6.00	1.20	1.60			mq	11.52	733.31	8,447.73
	4) TOTALE OPERE EDILI DI FINITURA E SERRAMENTI									**21,838.77**
5) OPERE DI IMPIANTI ELETTRICI										
1.3.1. A01	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie					piani				
30.E02.A01.005	punto presa ad incasso 2P+T, bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco	6.00				3.00	cad	18.00	70.55	1,269.90
30.E02.A01.010	comando incassato a singolo interruttore	3.00				3.00	cad	9.00	37.07	333.63
30.E02.A01.015	comando interruttore esecuzione a parete IP>= IP44	2.00				2.00	cad	4.00	50.25	201.00
30.E02.A01.020	punto presa 2P+T bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco IP>=44	3.00				1.00	cad	3.00	70.21	210.63
30.E02.A01.025	punto luce singolo esecuzione ad incasso	2.00				3.00	cad	6.00	33.61	201.66
30.E02.A01.030	punto luce singolo esecuzione esterna parete/soffitto	3.00				3.00	cad	9.00	47.53	427.77

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.4.1. A05	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro									
30.E05.A05.015	da 33 mm a 63 mm	1.00	25.00				ml	25.00	4.04	101.00
1.4.6. F05	Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa									
30.E05.F05.030	da 480 x 160 x 75 mm a 516 x 294 x 90 mm	4.00					cad	4.00	9.54	38.16
1.6.1. A05	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per ciascun cavo anche multipolare posto entro la canalizzazione, della sezione totale di rame									
30.E15.A05.015	oltre 10 fino a 16 mm²	1.00	42.00				ml	42.00	2.31	97.02
	Fornitura cavo multipolare Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 5 G 4									
	tratte medie	15.00	35.00				ml	525.00	5.89	3,092.25

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
30.E20.A05.010	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm²									
							ml	24.00	1.64	39.36
PR.E20.A05.030	Fornitura corda di rame nuda rigida sezione: 50 mm²									
							ml	24.00	8.16	195.84
1.8.2. B05	Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza									
30.E20.B05.005	fino a 2,00 m	2.00				2.00	cad	2.00	11.22	22.44
PR.E20.C05.015	Fornitura profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza di 2 m	2.00					cad	2.00	29.53	59.06
1.8.3. C05	Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati									
30.E20.C05.010	a cinque morsetti	1.00					cad	1.00	13.66	13.66
PR.E20.E05.015	Fornitura di piastra euipotenziale a 12 morsetti									
		1.00					cad	1.00	30.61	30.61

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.8.7. G05	Sola posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento o materiale plastico per dispersori di terra in apposito scavo questo escluso, compreso letto di posa e rinfianchi in malta cementizia.									
30.E20.G05.015	per pozzetti oltre cm 40x40x40 sino a cm 55x55x55	3.00					cad	3.00	18.77	56.31
1.65.6. C05	Fornitura pozzetti in cemento o pvc per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa									
PR.E05.C05.025	500x500x500 mm.	3.00					cad	3.00	95.94	287.82
	Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da incasso, grado di protezione IP40									
PR.E35.A05.030	fino a 72 moduli	1.00					cad	1.00	172.60	172.60
	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali nonchè di comando e automazione, , da incasso, in apposita sede; compreso il fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi.									
30.E35.B10.015	Tipo oltre 54 moduli e fino a 96 moduli	1.00					cad	1.00	113.17	113.17
1.12.7. B10	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali nonchè di comando e automazione, , da incasso, in apposita sede; compreso il fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo									
30.E35.B10.010	oltre 24 moduli e fino a 54 moduli	1.00					cad	1.00	101.29	101.29

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	Fornitura di interruttori da quadro									
PR.E40.B15.420	quadripolare da 63 A Ik 10 KA	1.00					cad	1.00	115.98	115.98
PR.E40.C15.215	bipolare fino a 32A 6 kA mgt diff idn 0,03 A	12.00					cad	12.00	124.11	1,489.32
PR.E40.G05.045	SPD protezione scariche atmosferiche	4.00					cad	3.00	253.00	759.00
1.12.1. A05	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA ,nonchè di comando e automazione. Compresi: la posa in opera di tutte le apparecchiature, la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette;									
30.E35.A05.011	Cablaggio di quadro elettrico oltre 24 moduli : costo medio per montaggio di cadauno modulo						cad	32.00	18.03	576.96
1.81.11. L05	Fornitura di corpi illuminanti pannelli e plafoniere a LED e accessori									
PR.E55.L05.030	pannello a led regolabile 150x30 bianco 59W	3.00				4.00	cad	12.00	118.91	1,426.92
PR.E50.A01.035	Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inibit. Autonomia 1 ora.									
		7.00					cad	7.00	202.40	1,416.80

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
30.E50.A05.006	Sola posa in opera di corpi illuminanti Sino a 5 elementi, escluso il noleggio di trabatello se necessario da contefggia re a parte .	3.00				5.00	cad	15.00	33.76	506.40
PR.E55.L05.105	Fornitura corpo illuminante esterno plafoniera a LED stagna IP65 per due tubi LED T8 L=120 o 150 cm corpo in materiale plastico bianco, con 2 tubi LED da 46 o 60W									
		2.00					cad	2.00	50.60	101.20
30.E50.A05.006	Sola posa in opera di corpi illuminanti Sino a 5 elementi, escluso il noleggio di trabatello se necessario									
	corpi illuminati esterni	2.00					cad	2.00	33.76	67.52
30.E82.C10.005	Sola posa in opera di cime porta lanterne o globi, a una o più vie in un unico pezzo posto su palo di ghisa mediante imbullonatura, incastro o altro sistema di montaggio equipollente, per montaggi con pali a terra per mensole del peso di:fino a 60 Kg									
		2.00					cad	2.00	33.00	66.00
1.90.1. A05	Fornitura di aspiratore a soffitto o parete elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche indeformabili, della portata di circa 85 m²/h, diametro tubo aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale aperta, tipo									
PR.E95.A05.010	con timer	2.00					cad	2.00	54.86	109.72

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
1.24.1. A05	Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio.									
30.E95.A05.005	tipo "a muro" o "a soffitto"	1.00					cad	1.00	17.00	17.00
								TOT.parz.	13,718.00	
NP 7	Assistenze murarie	24.00%								3,292.32
	5) TOTALE OPERE DI IMPIANTI ELETTRICI									**17,010.32**
6) OPERE DI IMPIANTI MECCANICI TECNOLOGICI										
PR.C44.A10.015	Contatori per acqua calda o fredda con corpo in bronzo, quadrante asciutto a lettura diretta del diametro di: Ø 1"	1.00					cad	1.00	92.98	92.98
PR.C35.C15.005	Collettore di distribuzione idrosanitaria in ottone preassemblato in cassetta con intercettazioni singole. Completo di: coppia di collettori con manopole di intercettazione, cassetta di contenimento da incasso completa di supporti per collettori e staffette di fissaggio e coperchio di protezione per montaggio, 2 tappi di testa con clip di fissaggio, attacco derivazione calda: 3 derivazioni, attacco rapido, attacco derivazione fredda: 4 derivazioni, attacco rapido. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido: 5-90 °C.									
		1.00					cad	1.00	189.75	189.75

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
PR.C55.A03.015	Scaldacqua a pompa di calore aria-acqua murale per la produzione di acqua calda sanitaria compresi gli accessori di base (gr. sicurezza/vaso esp/due curve 87* DN110/ misc. termostatico), dotato di serbatoio di accumulo della capacita' nominale di lt. 100									
		1.00					cad	1.00	1,771.00	1,771.00
1.4.1. B10	Sola posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione, della capacità di :									
50.G10.B10.010	sino a 100 l esclusa fornitura e posa di organi di sicurezza	1.00					cad	1.00	166.39	166.39
1.2.7. B15	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, per impianti idrici, del diametro di:									
50.A10.B15.025	16/20 mm.	4.00	8.00				ml	32.00	18.37	587.84
50.A10.B15.030	20/25 mm.	1.00	32.00				ml	32.00	23.40	748.80

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
OPERE COMPIUTE										
1.11.3. B25	Fornitura e posa in opera di unità esterne di sistema per impianti a portata variabile di gas refrigerante compresi i sostegni e le relative opere murarie, l'allaccio alle tubazioni (queste escluse) e all'impianto elettrico del sistema questo incluso in quota parte. Esclusi la linea di alimentazione elettrica principale, le linee gas refrigeranti, le canaline di mascheramento delle tubazioni, lo scarico della condensa e il gas refrigerante qualora fosse necessario.									
40.H10.B25.020	oltre 12 a 16 kW	1.00					cad	1.00	3,913.00	3,913.00
1.11.4. B30	Fornitura e posa in opera di unità interne per sistema impianto a portata variabile di gas refrigerante complete di telecomando compresa la linea elettrica di collegamento con l'unità esterna, esclusi le linee gas refrigerante e lo scarico della condensa.									
40.H10.B30.045	tipo a parete oltre 3 a 4 kw	3.00				2.00	cad	6.00	1,003.25	6,019.50
1.2.9. D10	Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa dei raccordi e dei pezzi speciali. Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e la posa delle staffe. Del diametro di:									
50.A10.D10.020	linee condensa oltre 25 mm fino a 40 mm.	6.00	7.00				ml	42.00	17.74	745.08
50.A10.D10.020	colonna montante	1.00	10.00				ml	10.00	17.74	177.40

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE 199,024.16

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.2.10. R20	Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento diametri 1/2", 5/8" 3/4", in crene già predisposte o appesi entro controsoffitti o correnti a parete opportunamente sostenuti, compresa la ferramenta necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse le opere murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)									
40.A10.R20.020	tubi collegamento unità interne	6.00	14.00				ml	84.00	8.22	690.48
1.27.9. A40	Tubi di rame precoibentati									
PR.C02.A40.015 14	del diametro di - 16 mm	1.00				84.00	ml	84.00	4.98	418.32
1.11.5. C10	Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo e accessori per impianti a portata variabile di gas refrigerante									
40.H10.C10.057	Kit collettori sino a 8 unità collegabili	1.00					cad	1.00	547.88	547.88
1.3.1. A10	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili:									
50.F10.A10.020	lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	3.00					cad	3.00	79.21	237.63
50.F10.A10.040	vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.	2.00					cad	2.00	105.59	211.18

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
1.2.9. D10	Sola posa di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte idriche, compresa la posa dei raccordi e dei pezzi speciali. Posto in opera staffato a vista, compresa la fornitura e la posa delle staffe. Del diametro di:									
50.A10.D10.020	oltre 25 mm fino a 40 mm. Condensa	3.00	18.00				ml	54.00	17.74	957.96
50.A10.D10.050	oltre 75 mm fino a 90 mm. Ventilazione	1.00	12.00				ml	12.00	74.92	899.04
50.A10.H10.020	Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna alla sommità della colonna di ventilazione:									
		1.00	21.00				ml	21.00	93.72	1,968.12
20.A88.A40.020	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali,curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 100 mm. m 70,07 € 31,41									
	lato nord e lato sud	2.00	6.00				ml	12.00	70.07	840.84
								TOT.parz.	21,183.19	
NP 7	Assistenze murarie	24.00%								5,083.97
	6) TOTALE OPERE DI IMPIANTI MECCANICI TECNOLOGICI									**26,267.16**

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
7) ONERI ESTERNI SICUREZZA GENERALI										
95.A10.A50.010	Protezioni contro il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.									
		5.00	6.00				ml	30.00	30.72	921.60
		4.00	1.40				ml	5.60	30.72	172.03
95.A10.A60.010	Formazione di passerelle e andatori realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti									
		3.00	4.00				ml	12.00	41.32	495.84
PR.C22.I05.010	Cartelli segnaletici percorsi di esodo dim. 25 x 25 , 25 x31 in lamiera di alluminio spessore mm. 0,7 verniciata fondo verde									
		24.00					cad	24.00	5.06	121.44

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

IMP. TOTALE **199,024.16**

ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
95.F10.A10.020	Cartello generale rischi di cantiere dimensioni 1 m x 0,8 m									
		2.00					cad	2.00	14.58	29.16
95.E10.A20.010	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con tappo copritondino									
		230.00					cad	230.00	0.80	184.00
95.G10.A10.010	Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione,valutata a m³ vuoto per pieno della struttura									
		1.00	6.00	9.00	10.00		mc	64.00	0.56	35.84
95.G10.A20.010	Stabilizzazioni di strutture murarie tramite puntellatura locale di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno m³ vpp per prevenire cedimenti e crolli improvvisi									
		2.00	5.00	8.00	3.00		mc	240.00	9.01	2,162.40
	7) TOTALE ONERI ESTERNI SICUREZZA GENERALI									**4,122.31**

COMUNE AURIGO PROV. IMPERIA

Via San Paolo n. 11 P.IVA 00249310087

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA IN CENTRO STORICO INTERESSATA DA DISSESTO STATICO E OBSOLESCENZA CON RECUPERO A FINE DI SERVIZIO PUBBLICO-SOCIALE E RIDUZIONE DELLA IMPERMEBILIZZAZIONE SUOLO

LIVELLO PROGETTAZIONE PFTA **PFTA CONFORME A DOCFAP**

Prezzario RL 2026

Computo metrico lavori di recupero fabbricato polifunzionale (esclusa copertura realizzata nella prima fase) CANTIERE DIFFERITO TEMPORALMENTE mapp. 314

									IMP. TOTALE	199,024.16
ARTICOLO	Descrizione	n. parti uguali	lungh	largh	altezza	tempo/peso/ spessore	udm	quantità	Prezzo unitario lavorazione RL 2026	Importo totale lavorazione
	OPERE COMPIUTE									
	SINTESI PER CAPITOLI									
	1) TOTALE OPERE PROVVISIONALI - ALLESTIMENTO CANTIERE									13,109.06
	2) TOTALE DEMOLIZIONI IN FABBRICATI ESISTENTI DI SOLAI E MURATURE									27,937.92
	3) TOTALE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE INTERVENTI LOCALI DI STABILIZZAZIONE EDIFICI ESISTENTI									92,860.94
	4) TOTALE OPERE EDILI DI FINITURA E SERRAMENTI									21,838.77
	5) TOTALE OPERE DI IMPIANTI ELETTRICI									17,010.32
	6) TOTALE OPERE DI IMPIANTI MECCANICI TECNOLOGICI									26,267.16
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI								Euro	199,024.16
	7) IMPORTO ONERI ESTERNI SICUREZZA GENERALI								Euro	4,122.31
										203,146.47

data 17_ottobre_2026

rev 2 I professionisti

