Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
01 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA														
		La pavimentazione della maggior parte degli spazi esterni è prevista terra stabilizzata; ne sono esclusi solo gli spazi impegnati da arredi fissi, e da scale. Le aree esterne saranno delimitate in campiture che riproducono lìoriginale tessitura edilizia degli spazi a cielo aperto ottenuto dal diradamento del tessuto storico con demolizione di immobili irrimediabilmente degradati. Le campiture saranno segnate da inclusione a vista nel getto di legni derivati dal recupero di orditure squadrate di tetti e solai, adeguatamente ripulite, con almeno una faccia piana, di sezione compatibile con lo spessore del pacchetto pavimento, oscillante al finito tra 10 e 15 cm.												
	NP21	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra costituita da misto di cava granulometria 0-20 mm, legante consolidante ecocompatibile tipo Nature PreMix e acqua, miscelata in betoniera e sistemata a mano, in campiture delimitate da pareti o da legni di recupero, questi esclusi, rullata o trattata con piastra vibrante entro 24-48 h sino ad ottenere uno spessore finito di 10-15 cm, spessore prima della rullatura 12-18 cm, in funzione delle pendenze e perfettamente allineata ai legni di frazionamento, applicazione di coadiuvante di maturazione Stabilcure per evitare il disseccamento superficiale accelerato.												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60			46,60	70,00 €	3.262,00 €	21,66	706,49 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43			24,43	70,00 €	1.710,10 €	21,66	370,38 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30	mq				153,04			153,04	70,00 €	10.712,80 €	21,66	2.320,20 €
	NP22	Selezione travetti di recupero per legni di delimitazione delle campiture a pavimento, pulizia della faccia destinata a rimanere in vista che dovrà anche essere piana, senza imbarcature o asperità, taglio a misura, per una lunghezza complessiva dei legni di circa 46 m suddivisi in 16 tratte, posa in opera a terra su cordolature di malta cementizia												
		Tutto il pavimento in terra	a.c.						1	1,00	800,00 €	800,00 €	76,34	610,70 €
		01 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA										**16.484,90 €**		**4.007,76 €**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
02 - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO														
		Le opere in pietra consistono nella realizzazione delle finiture delle scale e dei pianerottoli intermedi ed in alcune soglie che mediano il passaggio tra zone a pavimentazioni diverse o tra interno ed esterno. Si considerano già computate in altro capitolo di spesa le opere necessarie alla realizzazione dei gradini al rustico in cls e della relativa soletta armata in c.a.												
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A20.100	1.18.2. A20 - Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 3 cm.												
		Guida pianerottolo a q. 0,15	mq	1,83		0,37			1	0,68	177,10 €	119,91 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 0,15 a q. 1,68 (aggetto 0 cm)	mq	1,20		0,37			9	4,00	177,10 €	707,69 €	0,00	0,00 €
		Pedate da q. 1,68 a q. 3,20 (aggetto 0 cm)	mq	1,20		0,37			7	3,11	177,10 €	550,43 €	0,00	0,00 €
		Guida a q. 3,20	mq	1,60		0,37			1	0,59	177,10 €	104,84 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 3,30 a q. 4,00 (aggetto 0 cm, ogni pedata divisa in due lastre di pari lunghezza)	mq	1,45		0,37			8	4,29	177,10 €	760,11 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 4,06 a q. 5,74 (aggetto 0)	mq	1,20		0,37			9	4,00	177,10 €	707,69 €	0,00	0,00 €
		Pedate da q. 5,74 a q. 7,60 (aggetto 0)	mq	1,20		0,37			9	4,00	177,10 €	707,69 €	0,00	0,00 €
		Guida a q. 7,60	mq	1,50		0,37			1	0,56	177,10 €	98,29 €	0,00	0,00 €
		Gradino singolo a q. 3,45 (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	mq	1,00		0,60		1,2	1	0,72	177,10 €	127,51 €	0,00	0,00 €
		Soglia locale accessorio a q. 3,25 (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	mq	1,00		0,65		1,2	1	0,78	177,10 €	138,14 €	0,00	0,00 €
		Soglia di raccordo tra pavimentazioni diverse a q. 4,06 (lastra 1/2) (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	mq	1,75		0,53		1,2	1	1,11	177,10 €	197,11 €	0,00	0,00 €
		Soglia di raccordo tra pavimentazioni diverse a q. 4,06 (lastra 2/2) (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	mq	1,15		0,60		1,2	1	0,83	177,10 €	146,64 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A20.90	1.18.2. A20 - Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 2 cm.												
		Alzate da q. 0,15 a q. 1,68	mq	1,20		0,15			9	1,62	177,10 €	286,90 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 1,76 a q. 3,20	mq	1,20		0,15			8	1,44	177,10 €	255,02 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 3,30 a q. 4,00 (ogni alzata divisa in due lastre di pari lunghezza)	mq	1,45		0,145			8	1,68	177,10 €	297,88 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 4,06 a q. 5,74	mq	1,20		0,156			9	1,68	177,10 €	298,38 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 5,74 a q. 7,60	mq	1,20		0,156			9	1,68	177,10 €	298,38 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A30.070	1.18.3. A30 - Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Scuretti per lastre sino a 5 cm di spessore												
		Alzate da q. 0,15 a q. 1,68	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 1,76 a q. 3,20	m	1,20					8	9,60	5,06 €	48,58 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 3,30 a q. 4,00 (ogni alzata divisa in due lastre di pari lunghezza)	m	1,45					8	11,60	5,06 €	58,70 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 4,06 a q. 5,74	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €
		Alzate da q. 5,74 a q. 7,60	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A30.030	1.18.3. A30 - Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Scuretti per lastre sino a 5 cm di spessore. Smussi e rifilatura angoli per lastre di spessore fino a 5 cm. (bisellatura spigolo)												
		Guida pianerottolo a q. 0,15	m	1,83					2	3,66	5,06 €	18,52 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 0,15 a q. 1,68 (aggetto 0 cm)	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €
		Pedate da q. 1,68 a q. 3,20 (aggetto 0 cm)	m	1,20					7	8,40	5,06 €	42,50 €	0,00	0,00 €
		Guida a q. 3,20	m	1,60					1	1,60	5,06 €	8,10 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 3,30 a q. 4,00 (aggetto 0 cm, ogni pedata divisa in due lastre di pari lunghezza)	m	1,45					8	11,60	5,06 €	58,70 €	0,00	0,00 €
		Pedate e guida da q. 4,06 a q. 5,74 (aggetto 0)	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €
		Pedate da q. 5,74 a q. 7,60 (aggetto 0)	m	1,20					9	10,80	5,06 €	54,65 €	0,00	0,00 €
		Guida a q. 7,60	m	1,50					1	1,50	5,06 €	7,59 €	0,00	0,00 €
		Gradino singolo a q. 3,45	m	1,00					2	2,00	5,06 €	10,12 €	0,00	0,00 €
		Soglia locale accessorio a q. 3,25	m	1,00					2	2,00	5,06 €	10,12 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	20.A74.A60.010	1.18.4. A60 - Sola posa in opera di pedate in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti, spessore fino a 4 cm, larghezza fino a 40 cm. lunghezza fino a 1,50 m												
		Guida pianerottolo a q. 0,15	m	1,83					1	1,83	32,79 €	60,01 €	93,82	56,30 €
		Pedate e guida da q. 0,15 a q. 1,68 (aggetto 0 cm)	m	1,20					9	10,80	32,79 €	354,13 €	93,82	332,25 €
		Pedate da q. 1,68 a q. 3,20 (aggetto 0 cm)	m	1,20					7	8,40	32,79 €	275,44 €	93,82	258,41 €
		Guida a q. 3,20	m	1,60					1	1,60	32,79 €	52,46 €	93,82	49,22 €
		Pedate e guida da q. 3,30 a q. 4,00 (aggetto 0 cm, ogni pedata divisa in due lastre di pari lunghezza)	m	1,45					8	11,60	32,79 €	380,36 €	93,82	356,86 €
		Pedate e guida da q. 4,06 a q. 5,74 (aggetto 0)	m	1,20					9	10,80	32,79 €	354,13 €	93,82	332,25 €
		Pedate da q. 5,74 a q. 7,60 (aggetto 0)	m	1,20					9	10,80	32,79 €	354,13 €	93,82	332,25 €
		Guida a q. 7,60	m	1,50					1	1,50	32,79 €	49,19 €	93,82	46,15 €
		Gradino singolo a q. 3,45 (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	m	1,00				1,2	1	1,20	32,79 €	39,35 €	93,82	36,92 €
		Soglia locale accessorio a q. 3,25 (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	m	1,00				1,2	1	1,20	32,79 €	39,35 €	93,82	36,92 €
		Soglia di raccordo tra pavimentazioni diverse a q. 4,06 (lastra 1/2) (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	m	1,75				1,2	1	2,10	32,79 €	68,86 €	93,82	64,60 €
		Soglia di raccordo tra pavimentazioni diverse a q. 4,06 (lastra 2/2) (maggiorazione 20% per larghezza > 40 cm)	m	1,15				1,2	1	1,38	32,79 €	45,25 €	93,82	42,45 €
Pr.R.Lig.2026	20.A74.A50.010	1.18.3. A50 - Sola posa in opera di alzate in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti, spessore fino a 2 cm e dell'altezza fino a 17 cm.												
		Alzate da q. 0,15 a q. 1,68	m	1,20					9	10,80	16,53 €	178,52 €	93,70	167,28 €
		Alzate da q. 1,76 a q. 3,20	m	1,20					8	9,60	16,53 €	158,69 €	93,70	148,69 €
		Alzate da q. 3,30 a q. 4,00 (ogni alzata divisa in due lastre di pari lunghezza)	m	1,45					8	11,60	16,53 €	191,75 €	93,70	179,67 €
		Alzate da q. 4,06 a q. 5,74	m	1,20					9	10,80	16,53 €	178,52 €	93,70	167,28 €
		Alzate da q. 5,74 a q. 7,60	m	1,20					9	10,80	16,53 €	178,52 €	93,70	167,28 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP01	Fornitura di lastre in Pietra naturale Luserna, lati segati,spessore 2 cm, larghezza 40 cm, squadrata, a correre, piani finitura fiammata o bocciardata												
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 0,15	mq				2,5			2,50	95,00 €	237,50 €	0,00	0,00 €
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 1,76	mq				1,3			1,30	95,00 €	123,50 €	0,00	0,00 €
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 5,74	mq				1,05			1,05	95,00 €	99,75 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A66.C10.035	1.20.4. C10 - Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm.												
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 0,15	mq				2,5			2,50	52,51 €	131,28 €	94,61	124,20 €
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 1,76	mq				1,3			1,30	52,51 €	68,26 €	94,61	64,58 €
		Pavimentazione pianerottolo scala a q. 5,74	mq				1,05			1,05	52,51 €	55,14 €	94,61	52,16 €
			02 - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO									**10.067,52 €**		**3.015,70 €**

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
		03 - OPERE IN LEGNO E FERRO												
		Le opere in legno si riferiscono a manufatti di arredo e complemento in cui prevale la compente lignea con alcune limitate parti in ferro zincato a caldo. Rientrano tra i suddeti manufatti la pergola, la finitura delle sedute ed i gradoni addossati alla scala da q. 3,30 a q. 4.00											
	NP02	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 7,75*0,60 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 9 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.											
		Sedute in legno un solo lato utilizabile confine mappali 304-305	a.c.						1,00	1,00	2.993,00 €	2.993,00 €	66,75	1.997,80 €
	NP03	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,70*0,60 m con seduta alternativa simmetrica sui due lati, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "C" (230 x 540 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (13 mm), giunti di testa sfalsati; alzata verticale con 2 tavole su entrambi i lati della panca in muratura (seduta alternativa sui due lati). Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a C tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.											
		Seduta bifacciale a centro piazza	a.c.						1,00	1,00	2.433,00 €	2.433,00 €	63,38	1.542,10 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP04	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 2,70*0,60 m , 2 gradoni sovrapposti e sfalsati, con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta di ogni gradone con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), 2 corsi con giunti di testa accostati e sfalsati per ottimizzare il materiale e 2 corsi in tavola unica ; alzata verticale di ogni gradone con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe, 1 corso con tavola unica e 1 corso con giunti di testa accostati e sfalasti per ottimizzare il materiale. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 4+4 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.											
		Seduta a gradonata	a.c.						1,00	1,00	2.617,00 €	2.617,00 €	67,98	1.779,15 €
	NP05	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,00*0,40 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (350 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 2 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa,se necessari, accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.											
		Seduta sotto la pergola	a.c.						1,00	1,00	1.403,00 €	1.403,00 €	72,76	1.020,79 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP06	Provvista e posa in opera di pergolato in legno con supporti metallici a tasca murati per il sostegno della struttura principale, delle dimensioni in pianta di 5,15x4,65 costituita da tre travi portanti di sezione minima 20x20 cm di recupero dalle demolizioni (lunghezza da 5,03 a 5,31 m) con almeno una faccia piana disposta verso il basso, poggiate e fermate con vitone passante in tasche di acciaio zincato tassellate alle murature d'ambito realizzate da lamiera piana di spessore 8 mm, saldata, delle dimensioni di 20x20x20 cm. Travetti ombreggianti nuovi costituiti da tavole di larice siberiano 20x140x4000, accoppiate separate da distanzali in legno spessore 20 mm, fissati all'intradosso delle travi portanti tramite inserto a baionetta fissato sulla trave e ricavato da tubolare 100x20x2, zincato, con perni passanti a bloccare i travetti sull'inserto. Travi di recupero e travetti nuovi trattati con impregnante in due riprese. Travi di recupero regolarizzate sommariamente con teste adattate per inserimento nei supporti murali.											
		Pergola	a.c.						1,00	1,00	9.326,00 €	9.326,00 €	65,11	6.072,49 €
	NP07	Provvista e posa in opera di pedana in legno a forma irregolare, sommariamente descrivibile come manufatto rialzato impostato su muretti in pietra esistenti e/o nuovi a integrare la necessità di chiusura del perimetro (questi esclusi), descrivibile in pianta come un rettangolo delle dimensioni di 3,75x2,60 m, costituita da un tavolato piano forato al centro per lasciare spazio ad un albero di ulivo e risvoltato sui tre lati liberi in verticale per una altezza di 33 cm. Altezza della pedana dal pavimento circostante 40 cm. Struttura rompitratta e di intelaitaura del foro centrale con travetti piallati di larice siberiano 4000*70*50 mm, supporti di ancoraggio perimetrale realizzati con tubolare in ferro zincato 60*30*2 mm tassellati alla muratura con barre flettate e ancorante chimico o zancate, intradossi allineati alla struttura rompitratta in legno. Tavole costituenti il piano e le risvolte laterali in larice siberiano 4000x140x28 mm, piallato e levigato. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici / travetti rompitratta per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tutto il legname trattato con due riprese di impregnante. Compresa formazione delle sedi nella muratura per le teste dei travetti.											
		Pedana in legno attorno all'albero	a.c.						1,00	1,00	5.696,00 €	5.696,00 €	68,36	3.893,83 €
			03 - OPERE IN LEGNO E FERRO									**24.468,00 €**		**16.306,16 €**

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
04 - ARREDI URBANI FISSI														
		Si contemplano in questo capitolo i manufatti di complemento di produzione industriale, forniti ed installati a cura dell'Appaltatore, che non prevedono esecuzione di opere costruzione in cantiere fatta eccezione per quelle di assemblaggio, installazione ed allaccio alle reti.												
	NP08	Fornitura e posa in opera di vaso fioriera in terracotta toscana delle dimensioni di 103x47xh45 cm, del peso di circa 60 kg												
		Fioriere coronamento muro su via pubblica	cad						8,00	8,00	428,00 €	3.424,00 €	8,11	277,55 €
	NP09	Tavolo pic-nic con panche per parchi in legno di pino certificato PEFC e FSC. Dimensioni: L.195 x P.200 x h.80 cm.												
		Tavolo pic nic	cad						1,00	1,00	1.118,00 €	1.118,00 €	12,42	138,85 €
	NP10	Provvista e posa in opera ed allaccio alla rete di alimentazione idrica di fontanella da giardino, con rubinetto in ottone 82x11x15 cm, tipo Belfer 42/RE colore corten, corpo in alluminio verniciato, base con attacco ad innesto e valvola di sovrapressione, pressione di esercizio inferiore a 3 bar, design a colonna con sezione rettangolare, dotata di piastra di fissaggio per tassellatura su base in cemento 40x20x h.15 cm inglobante il tubo di alimentazione dalla rete idrica potabile, peso 2 kg. Compreso pozzetto 50x50 realizzato come negativo nella pavimentazione in terra stabilizzata, pavimentazione in ciottoli di marmo bianco da cunetta stradale con funzione drenante a tutto spessore della pavimentazione (15 cm circa) contenuti a filo, con fondo dotato di bocchettone di scarico raccordato all'impermeabilizzazione, con retina inox idonea a trattenere i ciottoli, che immette le acque reflue direttamente nel riempimento drenante sottosoletta.												
		Fontanella	cad						1,00	1,00	390,00 €	390,00 €	55,25	215,49 €
			04 - ARREDI URBANI FISSI									**4.932,00 €**		**631,88 €**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
		05 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI												
		Le opere di impermeabilizzazione si riferiscono alla protezione delle strutture di solaio realizzate a chiusura dei vuoti colmati solo in parte dai detriti ricavati dalle demolizioni per evitarne l'aggressione da parte degli agenti atmosferici ed il successivo degrado. Vista la capacità drenante della pavimentazione in terra stabilizzata l'acqua di infiltrazione raccolta dalle membrane impermeabili, per effetto delle pendenze ricreate sulle solette in c.a., saranno convogliate verso i bocchettoni di scarico raccordati alle membrane e scaricanti le reflue bianche sottola soletta nel riempimento di detriti, avviandole a dispersione, secondo le indicazioni del decreto CAM in materia di arredo urbano. I bocchettoni sono localizzati sul fondo dei pozzetti delle canalette di drenaggio. Solo nel caso dell'area definita "Balconata" che insiste su volumi sottostanti utilizzati lo scarico delle membrane sarà raccordato al pozzetto in testa raccolta delle acque superficiali che decanta e convoglia alla cisterna di recupero. Le fioriere addossate ai mappali 304 e 305 ed al mappale 311 saranno impermabilizzate con applicazione di membrane bituminose per proteggere i manufatti adiacenti dalle infiltrazioni, mentre le scale di raccordo tra le quote 3 e 7,60 saranno protette con ciclo di malta cementizia impermabilizzante tipo Mapelastic. L'aiuola sottostante la pedana centrale sarà priva di solaio e pertanto non sarà interessata dall'impermeabilizzazione. Analogamente la scala di raccordo tra q. 0,00 e q. 3,20 e la fioriera su Via delle Chiesa non saranno impermeabilizzate non essendo previste opere in c.a soggette a degrado. Le reti di raccordo ai manufatti di drenaggio sono comprese nel capitolo dedicato agli impianti												
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A10.010	1.12.1. A10 - Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60			46,60	17,66 €	822,96 €	65,11	535,83 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43			24,43	17,66 €	431,43 €	65,11	280,91 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 (esclusa aiuola albero)	mq				115,33			115,33	17,66 €	2.036,73 €	65,11	1.326,11 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A15.010	1.12.2. A15 - Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m².												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60			46,60	3,59 €	167,29 €	65,11	108,93 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43			24,43	3,59 €	87,70 €	65,11	57,10 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 (esclusa aiuola albero)	mq				115,33			115,33	3,59 €	414,03 €	65,11	269,58 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A30.010	1.12.5. A30 - Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60		2	93,20	13,61 €	1.268,45 €	65,11	825,89 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43		2	48,86	13,61 €	664,98 €	65,11	432,97 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 (esclusa aiuola albero)	mq				115,33		2	230,66	13,61 €	3.139,28 €	65,11	2.043,99 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A30.020	1.12.5. A30 - Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.												
		Zona pergola a q. 7,60 - risvolte	mq	31,95	0,40				2	25,56	23,54 €	601,68 €	97,53	586,82 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00 - risvolte	mq	20,08	0,40				2	16,06	23,54 €	378,15 €	97,53	368,81 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 - risvolte	mq	63,51	0,40				2	50,81	23,54 €	1.196,02 €	97,53	1.166,48 €
		Aiuola confine con mappali 304-305	mq				10		2	20,00	23,54 €	470,80 €	97,53	459,17 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.A18.A25.125	1.15.6. A25 - Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60		2	93,20	13,61 €	1.268,45 €	65,11	825,89 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43		2	48,86	13,61 €	664,98 €	65,11	432,97 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30	mq				153,04		2	306,08	13,61 €	4.165,75 €	65,11	2.712,32 €
		Zona pergola a q. 7,60 - risvolte	mq	31,95	0,40				2	25,56	13,61 €	347,87 €	65,11	226,50 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00 - risvolte	mq	20,08	0,40				2	16,06	13,61 €	218,63 €	65,11	142,35 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 - risvolte	mq	63,51	0,40				2	50,81	13,61 €	691,50 €	65,11	450,23 €
		Aiuola confine con mappali 304-305	mq				10		2	20,00	13,61 €	272,20 €	65,11	177,23 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A25.025	1.12.3. A25 - Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.												
		Zona pergola a q. 7,60	mq				46,60			46,60	4,26 €	198,52 €	36,33	72,12 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00	mq				24,43			24,43	4,26 €	104,07 €	36,33	37,81 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30	mq				153,04			153,04	4,26 €	651,95 €	36,33	236,85 €
		Zona pergola a q. 7,60 - risvolte	mq	31,95	0,40					12,78	4,26 €	54,44 €	36,33	19,78 €
		Zona piazza sopraelavata a q. 4,00 - risvolte	mq	20,08	0,40					8,03	4,26 €	34,22 €	36,33	12,43 €
		Piazza -Giardino a q. 3,30 - risvolte	mq	63,51	0,40					25,40	4,26 €	108,22 €	36,33	39,32 €
		Aiuola confine con mappali 304-305	mq				10			10,00	4,26 €	42,60 €	36,33	15,48 €
	NP11	Esecuzione di impermeabilizzazione di scala esterna tra q. 4,06 e q. 7,60 e di scala esterna tra q. 3,30 e q. 4,00 con applicazione in due riprese di malta cementizia bicomponente impermeabilizzante in due riprese tipo Mapelastic con interposizione di rete di armatura in fibra di vetro in fogli sovrapposti almeno 5 cm tipo Mapenet 150, sino ad ottenere uno strato di almeno 2 mm di spessore finito, realizzazione delle risvolte con speciali bandelle tipo Mapeband , compresa fornitura del materiale occorrente, per una superficie complessiva di 23 mq con 30 m di risvolte sulle pareti laterali.												
		Scale da q. 3,30 a q. 7,60	a.c.						1	1,00	1.099,00 €	1.099,00 €	64,46	708,43 €
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A10.010	1.8.1. A10 - Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura, fino a 50 kg/m												
		Canaletta balconata a q. 7,60	m	5,00						5,00	31,95 €	159,75 €	80,74	128,98 €
		Canaletta piazza giardino a q. 3,20	m	11,00						11,00	19,10 €	210,10 €	100,00	210,10 €
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A20.010	1.8.2. A20 - Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad incastro												
		Canaletta balconata a q. 7,60	m	5,00						5,00	19,10 €	95,50 €	100,00	95,50 €
		Canaletta piazza giardino a q. 3,20	m	11,00						11,00	19,10 €	210,10 €	100,00	210,10 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A20.020	1.8.2. A20 - Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: fermi di sicurezza												
		Canaletta balconata a q. 7,60	cad	6,00						6,00	6,25 €	37,50 €	100,00	37,50 €
		Canaletta piazza giardino a q. 3,20	cad	12,00						12,00	6,25 €	75,00 €	100,00	75,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.I40.A50.020	1.93.5. A50 - Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400, larghezza mm 150												
		Canaletta balconata a q. 7,60	m	6,00						6,00	173,91 €	1.043,46 €	0,00	0,00 €
		Canaletta piazza giardino a q. 3,20	m	12,00						12,00	173,91 €	2.086,92 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.A10.010	1.12.1. A10 - Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 30x30x30 cm												
		Pozzetto doppio di decantazione	cad						2	2,00	13,73 €	27,46 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	65.C10.B30.010	1.6.7. B30 - Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm interni												
		Pozzetto doppio di decantazione	cad						2	2,00	66,33 €	132,66 €	79,65	105,66 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.B10.010	1.12.2. B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.												
		Chiusini pozzetto doppio di decantazione 30*30 cm	cad					7	2	14,00	2,85 €	39,90 €	0,00	0,00 €
	NP27	Formazione di cordolo perimetrale in mattoni pieni, quadrato, delle dimensioni interne di 30x30 cm circa per formazione di pozzetto di ispezione del bocchettone e raccordo alla canaletta grigliata. L'altezza del cordolo sarà definita dal posizionamento del chiusino (compreso) a filo del finito, indicativamente 12 cm + 3 cm spessore del chiusino .Il cordolo sarà eseguito sullo strato separatore in tnt ed al centro avrò il bocchettone di scarico passante rispetto al solaio. sarà posato successivamente alla posa delle membrane impermeabili e sopra lo strato separatore avendo cura di lasciare tra i giunti verticali dei mattoni uno spazio libero per il deflusso dell'acqua di infiltrazione nella pavimentazione drenante.												
		Collegati a canaletta piazza giardino a q. 3,20	cad						3	3,00	178,00 €	534,00 €	80,61	430,44 €
Pr.R.Lig.2026	25.A88.A50.005	Sola posa in opera di messicano o bocchettone in piombo o in materiale plastico esclusa la formazione della sede o foro di passaggio da valutare a parte, compresi il necessario fissaggio e sigillatura.												
		Bocchettoni pvc	cad						3	3,00	15,28 €	45,84 €	100,00	45,84 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.A16.A90.020	1.13.7. A90 - Messicani in P.V.C. o EPDM, diametro da 80 a 120 mm.												
		Bocchettoni pvc	cad						3	3,00	6,33 €	18,99 €	0,00	0,00 €
			05 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI									**26.319,10 €**		**15.911,41 €**

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
06 - OPERE EDILI VARIE														
		Le opere edili comprendono la finitura ad intonaco tinteggiato di due pareti già rinforzate con placcaggio di intonaco armato, la formazione di gradini riportati sulla soletta armata in c.a. delle tre scale presenti nel progetto ed il basamento della cisterna di recupero delle acque piovane. I ponteggi di servizio si intendono già compresi nel computo metrico estimativo strutturale.												
Pr.R.Lig.2026	25.A54.A30.040	1.17.7. A30 - Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm.												
		Finitura intonaco armato su parete mappali 304-305	mq				35,56			35,56	10,47 €	372,31 €	34,26	127,55 €
		Finitura intonaco armato su parete ad angolo con mappali 304-305	mq	3	4					12,00	10,47 €	125,64 €	34,26	43,04 €
		Finitura intonaco armato su parete mappale 311	mq				18,57			18,57	10,47 €	194,43 €	34,26	66,61 €
Pr.R.Lig.2026	25.A90.A10.020	1.26.2. A10 - Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.												
		Intonaco su parete mappali 304-305	mq				35,56			35,56	5,83 €	207,31 €	75,41	156,34 €
		Finitura intonaco armato su parete ad angolo con mappali 304-305	mq	3	4					12,00	5,83 €	69,96 €	75,41	52,76 €
		Intonaco su parete mappale 311	mq				18,57			18,57	5,83 €	108,26 €	75,41	81,64 €
Pr.R.Lig.2026	25.A90.A20.030	1.26.3. A20 - Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani)												
		Intonaco su parete mappali 304-305	mq				35,56			35,56	14,61 €	519,53 €	58,84	305,69 €
		Finitura intonaco armato su parete ad angolo con mappali 304-305	mq	3	4					12,00	14,61 €	175,32 €	58,84	103,16 €
		Intonaco su parete mappale 311	mq				18,57			18,57	14,61 €	271,31 €	58,84	159,64 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.A10.010	1.9.1. A10 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del legname, per fondazioni realizzate in legname di abete e pino												
		Basamento cisterna 200x150xh.20 cm	mq	7,00	0,20	1,50				2,10	52,22 €	109,66 €	80,07	87,81 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.F15.005	1.9.10. F15 - Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C (compresa la posa)												
		Basamento cisterna 200x150xh.20 cm	kg				3	24,3		72,90	2,49 €	181,52 €	36,91	67,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A20.C85.010	1.6.21. C85 - Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere, calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto												
		Basamento cisterna 200x150xh.20 cm	mc	2,00	0,20	1,50				0,60	198,90 €	119,34 €	38,58	46,04 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	25.A28.A20.010	1.9.3. A20 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino												
		Sponda per gradini riportati scala da q. 0,15 a q. 3,20	mq	1,20	0,18				17	3,67	198,90 €	730,36 €	94,32	688,88 €
		Sponda per gradini riportati scala da q. 3,30 a q. 4,00	mq	2,90	0,18				4	2,09	198,90 €	415,30 €	94,32	391,71 €
		Sponda per gradini riportati scala da q. 4,06 a q. 7,60	mq	1,20	0,18				19	4,10	198,90 €	816,29 €	94,32	769,92 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.F05.005	1.9.9. F05 - Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm												
		Armatura per gradini riportati scala da q. 0,15 a q. 3,20	kg					5,00	17	85,00	2,86 €	243,10 €	58,90	143,19 €
		Armatura per gradini riportati scala da q. 3,30 a q. 4,00	kg					5,00	4	20,00	2,86 €	57,20 €	58,90	33,69 €
		Armatura per gradini riportati scala da q. 4,06 a q. 7,60	kg					5,00	19	95,00	2,86 €	271,70 €	58,90	160,03 €
Pr.R.Lig.2026	25.A20.C90.010	1.6.22. C90 - Calcestruzzo strutturale confezionato in cantiere Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XF2-XA1												
		Getto basamento cisterna	mc	2,00	1,50	0,20				0,60	648,34 €	389,00 €	11,84	46,06 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 0,15 a q. 3,20	mc	1,20	0,35	0,50			17	3,57	648,54 €	2.315,29 €	11,84	274,13 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 3,30 a q. 4,00	mc	2,9	0,35	0,50			4	2,03	648,34 €	1.316,13 €	11,84	155,83 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 4,06 a q. 7,60	mc	1,2	0,35	0,50			19	3,99	648,34 €	2.586,88 €	11,84	306,29 €
Pr.R.Lig.2026	20.A20.D10.020	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di aggregati del diametro max. 20 mm (percalcestruzzi ordinari).												
		Getto per gradini riportati scala da q. 0,15 a q. 3,20	mc	1,20	0,35	0,50			17	3,57	8,39 €	29,95 €	0,00	0,00 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 3,30 a q. 4,00	mc	2,9	0,35	0,50			4	2,03	8,39 €	17,03 €	0,00	0,00 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 4,06 a q. 7,60	mc	1,2	0,35	0,50			19	3,99	8,39 €	33,48 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.C05.035	1.9.8. C05 - Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm. confezionato in cantiere con betoniera												
		Getto basamento cisterna	mc	2,00	0,20	1,50				0,60	154,86 €	92,92 €	99,28	92,25 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 0,15 a q. 3,20	mc	1,20	0,35	0,50			17	3,57	154,86 €	552,85 €	99,28	548,87 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 3,30 a q. 4,00	mc	2,9	0,35	0,50			4	2,03	154,86 €	314,37 €	99,28	312,10 €
		Getto per gradini riportati scala da q. 4,06 a q. 7,60	mc	1,2	0,35	0,50			19	3,99	154,86 €	617,89 €	99,28	613,44 €
		06 - OPERE EDILI VARIE										**13.254,33 €**		**5.833,66 €**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
07 - SISTEMAZIONI A VERDE														
		Le sistemazioni a verde comprendono la preparazione e piantumazione delle tre aiuole da fiore, delle fioriere (contenitore escluso), la preparazione del terreno dell'aiuola dell'olivo della piazza centrale esclusa la piantumazione dell'albero.												
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.E10.017	1.97.10. E10 - Terre derivate da suoli naturali o miscele, con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5% di sostanza organica												
		Riempimento strato da coltivo aiuola lato strada	mc	5,8	0,55	1,07				3,41	51,19 €	174,73 €	0,00	0,00 €
		Riempimento aiuola ulivo	mc		1,5		8,4			12,60	51,19 €	644,99 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.E10.030	1.97.10. E10 - Terriccio per cespugli, fiori e alberi in sacchi da 68 l												
		Terriccio fioriere	cad						16	16,00	7,78 €	124,48 €	0,00	0,00 €
		Terriccio a finire strato superiore aiuola lato strada	cad						24	24,00	7,78 €	186,72 €	0,00	0,00 €
		Terriccio aiuola confine mappali 304-305	cad						16	16,00	7,78 €	124,48 €	0,00	0,00 €
		Aiuola piazza sopraelevata	cad						12	12,00	7,78 €	93,36 €	0,00	0,00 €
		Aiuola lato pergola	cad						8	8,00	7,78 €	62,24 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.G10.030	1.97.13. G10 - Protezioni: lapillo vulcanico 10-15 mm in sacchi da 40 l												
		Aiuola lato strada	cad						1	1,00	5,91 €	5,91 €	0,00	0,00 €
		Aiuola confine con mappali 304-305	cad						1	1,00	5,91 €	5,91 €	0,00	0,00 €
		Aiuola sopraelevata	cad						1	1,00	5,91 €	5,91 €	0,00	0,00 €
		Aiuola albero di ulivo	cad						2	2,00	5,91 €	11,82 €	0,00	0,00 €
		Aiuola lato pergola	cad						1	1,00	5,91 €	5,91 €	0,00	0,00 €
	NP13	Messa a dimora in cantiere di terreno vegetale (16 mc), terriccio in sacchi (76 da 50 L) , lapillo (6 da 40 L) e fornitura e messa a dimora di piantine da fiore e arbustive (n° 3 Nerium oleander in contenitore da L 30 h 100-125 cm / n° 3 Abelia grandiflora , in contenitore da L 12 / n° 5 Lavandula angustifolia, in contenitore diametro 27 cm / n° 3 Rosmarinus, in contenitore diametro 25 cm / n° 4 Echinacea purpurea, in contenitore diametro 17 cm / n° 3 Helycrisum Italicum, in contenitore diametro 17 cm / n° 5 Sedum, in contenitore diametro 17 cm / n° 10 Aubrieta, in contenitore da 9 cm / n° 2 Wisteria (Glicine)												
		Aiuole, fioriere	a.c.						1	1,00	2.193,00 €	2.193,00 €	52,59	1.153,35 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP26	Preparazione con potatura, scavo del terreno circostante la pianta di ultvo prescelta per esssere collocata nell'aiuola centrale, riduzione dell'apparato radicale, imbragatura, sollevamento con gruetta e carico su automezzo per il trasporto al sito di impianto, scarico, movimentazione e sistemazione a dimora compresa tirantatura provvisoria per il mantenimento in opera sino a radicamento della pianta, esclusa la fornitura dell'ulivo, compreso il trasporto.												
		Ulivo aiuola centrale	a.c.						1	1,00	3.195,00 €	3.195,00 €	46,67	1.491,16 €
			07 - SISTEMAZIONI A VERDE									**6.834,46 €**		**2.644,50 €**
08 - IMPIANTI MECCANICI														
		In questo capitolo sono compresi gli impianti meccanici da predisporre costituiti da : 1 -Rete di recupero delle acque piovane a partire dal pozzetto di raccordo alla canalina (esclluso) - cisterna di accumulo - pompa - linea di raccordo a portagomma (per uso irriguo) nella nicchia della piazza Balconata - troppo pieno - scarico di fondo - pozzetto di raccolta reflui - linea di raccordo alla fognatura pubblica con nuovo pozzetto su via Colombo. 2 - Rete di distribuzione acqua potabile a partire da bocchetta comunale su via Colombo - fontanella nella nicchia della piazza Balconata. La linea tra canaletta e cisterna è tutta a vista a partire dal pozzetto di decantazione incassato nel solaio sino alla cisterna con tubazione in polipropilene ad innesto, curve, pezzi speciali e bracciali zincati per sospendere la tubazione a soffitto e/o a parete. Collegamento tra cisterna e pompa con tubazione flessibile. Al piede della cisterna sarà realizzato un pozzetto interrato dal quale partirà la tubazione di raccordo alla fognatura bianca comunale sulla quale sarà realizzato un nuovo pozzetto di innesto. Per la realizzazione degli attraversamenti stradali è prevista la rottura suolo ed il successivo ripristino.												
		Rete recupero acqua piovana / troppopieno												
Pr.R.Lig.2026	25.A85.A15.010	1.23.2. A15 - Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro) del diametro fino a 250 mm.												
		Raccordo nel locale tecnico tra pozzetto e cisterna recupero pioggia (curve e innesti nel pozzetto e nella cisterna = 1 m)	m						6	6,00	40,83 €	244,98 €	78,09	191,30 €
		Troppopieno collegato a pozzetto interno	m						3	3,00	40,83 €	122,49 €	78,09	95,65 €
		Da pozzetto interno a pozzetto stradale	m						3	3,00	40,83 €	122,49 €	78,09	95,65 €
	NP28	Fornitura di tubo in polipropilene con giunzione ad innesto ed o-ring di guarnizione diametro 90 mm, aste da 2000 mm o fornitura di pezzo speciale (curva, riduzione, raccordo) rapportato al costo di 1 m lineare												
		Raccordo nel locale tecnico tra pozzetto e cisterna recupero pioggia (curve e innesti nel pozzetto e nella cisterna = 1 m)	m						6	6,00	11,00 €	66,00 €	0,00	0,00 €
		Troppopieno collegato a pozzetto	m						3	3,00	11,00 €	33,00 €	0,00	0,00 €
		Da pozzetto interno a pozzetto stradale	m						3	3,00	11,00 €	33,00 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A13.G15.670	1.11.5. G15 - Pezzi speciali per tubazioni. Bracciali zincati diametro 90 mm.												
		Raccordo nel locale tecnico tra pozzetto e cisterna recupero pioggia	cad	2						2,00	2,29 €	4,58 €	0,00	0,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP12	Serbatoio per esterno cisterna capacità 1000 L tipo Rototec codice C1000, per lo stoccaggio di acqua piovana di recupero, resistente agli agenti atmosferici, collocato fuori terra, monoblocco in polietilene, dimensioni 1220 mm x 800 mm x 1430 mm circa, attacco a scarico flettato 1", peso a vuoto 33 kg, in opera compreso allaccio alla rete di carico (pluviali, griglie), alla rete di scario ed al troppo pieno, escluso basamento ed eventuale elettropompa.												
		Serbatoio 1000 L	a.c.						1	1,00	790,00 €	790,00 €	35,47	280,22 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.A10.025	1.12.1. A10 - Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm												
		Pozzetto interno scarico di fondo / troppopieno	cad						1	1,00	54,84 €	54,84 €	0,00	0,00 €
		Pozzetto stradale raccordo fogna bianca	cad						1	1,00	54,84 €	54,84 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	65.C10.B30.020	1.6.7. B30 - Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni fino a 50x50 e 60x60 cm interni												
		Pozzetto interno scarico di fondo / troppopieno	cad						1	1,00	99,64 €	99,64 €	72,91	72,65 €
		Pozzetto stradale raccordo fogna bianca	cad						1	1,00	99,64 €	99,64 €	72,91	72,65 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.B10.010	1.12.2. B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.												
		Chiusini pozzetti	cad					41	2	82,00	2,85 €	233,70 €	0,00	0,00 €
		Alimentazione portagomma acqua NON potabile e alimentazione fontanella da acquedotto												
	NP29	Elettropompa centrifuga di superficie di tipo autoadescante idonea a garantire l'adescamento anche in presenza di aria nel liquido da sollevare. Corpo pompa in acciaio inox AISI 304 o ghisa trattata anticorrosione; giranti e diffusori in tecnopolimero rinforzato o acciaio inox; albero motore in acciaio inox. Motore elettrico asincrono raffreddato a ventilazione esterna. Alimentazione monofase (230V - 50Hz) con protezione termo-amperometrica a riarmo automatico incorporata. Classe di isolamento F, grado di protezione minimo IP55. Pressione massima a bocca chiusa (Hmax) non superiore a 10 bar (100 metri di colonna d'acqua). La pressione nominale di esercizio tra 3.5 e 5 bar alla portata di progetto. Sistema di regolazione e comando ON-OFF con avvio automatico all'apertura di una qualsiasi valvola dell'impianto (rilevamento caduta di pressione) e arresto automatico alla chiusura del flusso (rilevamento azzeramento della portata). Membrana interna di compensazione per piccoli colpi d'ariete, valvola di non ritorno integrata e manometro analogico per la lettura della pressione. Il dispositivo deve arrestare automaticamente la pompa in caso di mancanza d'acqua in cisterna. Portata richiesta al rubinetto portagomma 30 L/min. Tipo di riferimento standard Pedrollo PLURIJETm 4/80.												
		Elettropompa acqua irrigazione	a.c.						1	1,00	595,00 €	595,00 €	35,68	212,30 €
Pr.R.Lig.2026	75.B10.A05.020	1.3.1. A05 - Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 10, diametro 25 mm (pezzi speciali pari a 1 m)												
		Allaccio cisterna di recupero acqua piovana - portagomma nel muro della balconata (vicino fontanella)	m	7						7,00	11,25 €	78,75 €	80,19	63,15 €
		Allaccio fontanella a bocchetta acquedotto su via pubblica	m	13						13,00	11,25 €	146,25 €	80,19	117,28 €
	NP24	Formazione di nicchia in muro di pietra delle dimensioni di 50xh. 40 cm, corredata di sportello a murare in acciaio zicato e verniciato grigio scuro e provvista e posa di rubinetto portagomma per impianto irrigazione collegato alla rete irrigua												
		Portagomma in nicchia con sportello	a.c.						1	1,00	577,00 €	577,00 €	87,90	507,20 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP14	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm , scavo a mano, per 3 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola a pavimneto nel locale tecnico della cisterna, assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla nicchia del portagomma, questo escluso. Per linea irrigazione e collegamento a rete bianca.											
		Allaccio cisterna recupero acqua piovana a portagomma irrigazione	a.c.						1	1,00	939,00 €	939,00 €	97,57	916,17 €
	NP23	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm, lunghezza 12 m , scavo a mano, per 6 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola nel pozzetto di consegna dell'acquedotto , assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla fontanella questo escluso.											
		Allaccio fontanella alla bocchetta dell'acquedotto	a.c.						1	1,00	1.245,00 €	1.245,00 €	98,17	1.222,16 €
			08 - IMPIANTI MECCANICI									**5.540,20 €**		**3.846,38 €**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
09 - IMPIANTI ELETTRICI														
		In questo capitolo sono compresi gli impianti a rete elettrici da predisporre nel sito. Il sistema è alimentato in bassa tensione (230 V monofase) ed è suddiviso in 5 linee distinte. L'impianto è derivato da armadio stradale collocato in locale accessorio, aperto ma coperto, con 4 linee luce a servizio di quattro zone diverse, contenute in corrugati ad alta resistenza allo schiacciamento alloggiati nel getto della pavimentazione in terra stabilizzata e protetti da colottatura in malta cementizia o murati, luci segnapasso, luce top light scenografica e luce pergola. Una linea di f.e.m. alimenta l'elettropompa collocata nel locale accessorio sottostante la piazza "Balconata"												
	NP15	Provvista e posa in opera di n° 14 segnapasso led da esterno 12w, 3000k, da incasso a parete ip65, dimensioni 25x9,8x7,3 cm, comprese assistenze murarie per la formazione e finitura della sede e posa della scatola a murare in muratura di pietrame, esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante												
		Lampade segnapasso	cad						14	14,00	427,00 €	5.978,00 €	48,24	2.883,62 €
	NP16	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada Top light faretto led da esterno 10w, 3000k, da incasso a terra IP67, calpestabile, diametro 16 cm altezza 11 cm, comprese assistenze murarie per la formazione della sede , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante												
		Lampade top light auiola albero ulivo	cad						1	1,00	342,00 €	342,00 €	33,55	114,74 €
	NP17	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada faretto led a soffitto da esterno 12w, 3000k, da installazione a soffitto IP65, diametro 10,8 cm altezza 15,5 cm , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante												
		Lampada zona pergola	cad						1	1,00	294,00 €	294,00 €	13,29	39,09 €
Pr.R.Lig.2026	30.E02.A01.030	1.3.1. A01 - fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie												
		Lampada pergola	cad						1	1,00	47,53 €	47,53 €	59,62	28,34 €
Pr.R.Lig.2026	30.E02.A01.025	1.3.1. A01 - fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto luce singolo esecuzione ad incasso												
		Lampade segnapasso e top light	cad						15	15,00	33,61 €	504,15 €	71,14	358,65 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E30.B05.005	1.72.1. B05 - Di controllo Interruttore crepuscolare per esterno regolabile												
		Comando luci	cad						1	1,00	95,24 €	95,24 €	0,00	0,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	30.E05.A05.015	1.4.1. A05 - Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm												
		Dorsale da quadro a balconata	m	40						40,00	4,04 €	161,60 €	90,91	146,91 €
		Dorsale da quadro a piazza sopraelevata	m	10						10,00	4,04 €	40,40 €	90,91	36,73 €
		Dorsale da quadro a piazza giardino	m	30						30,00	4,04 €	121,20 €	90,91	110,18 €
		Dorsale top light albero	m	10						10,00	4,04 €	40,40 €	90,91	36,73 €
		Dorsale alimentazione elettropompa	m	25						25,00	4,04 €	101,00 €	90,91	91,82 €
Pr.R.Lig.2026	30.E05.C05.010	1.4.3. C05 - Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro interno fino a 20 mm												
		Linea da cassetto a pergola	m	6						6,00	10,58 €	63,48 €	96,77	61,43 €
Pr.R.Lig.2026	30.E05.F05.005	1.4.6. F05 - Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa da 92x92x75 a 160x130x75												
		Cassetti a murare di derivazione sulle dorsali	cad						12	12,00	5,54 €	66,48 €	92,69	61,62 €
Pr.R.Lig.2026	30.E15.A05.005	1.6.1. A05 - Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per ciascun cavo anche multipolare posto entro la canalizzazione, della sezione totale di rame												
		Dorsale da quadro a balconata	m	42					3	126,00	1,65 €	207,90 €	100,00	207,90 €
		Dorsale da quadro a piazza sopraelevata	m	12					3	36,00	1,65 €	59,40 €	100,00	59,40 €
		Dorsale da quadro a piazza giardino	m	32					3	96,00	1,65 €	158,40 €	100,00	158,40 €
		Dorsale top light albero	m	12					3	36,00	1,65 €	59,40 €	100,00	59,40 €
		Linea derivata da cassetto a pergola	m	8					3	24,00	1,65 €	39,60 €	100,00	39,60 €
		Dorsale alimentazione elettropompa	m	27					3	81,00	1,65 €	133,65 €	100,00	133,65 €
Pr.R.Lig.2026	30.E18.D05.010	1.7.2. D05 - Sola posa in opera di morsetto unipolare in genere, compreso collegamento conduttori ad esso relativi, sezione fino a 16 mm²												
		Giunzioni nei cassetti di derivazione	cad						36	36,00	1,65 €	59,40 €	100,00	59,40 €
Pr.R.Lig.2026	30.E20.A05.010	1.8.1. A05 - Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione												
		Terra	m	10						10,00	1,64 €	16,40 €	100,00	16,40 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	30.E20.B05.005	1.8.2. B05 - Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m												
		Terra	cad						1	1,00	11,22 €	11,22 €	100,00	11,22 €
Pr.R.Lig.2026	30.E30.A05.005	1.11.1. A05 - Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo interruttore crepuscolare per esterno												
		Interruttore comando luci	cad						1	1,00	9,90 €	9,90 €	100,00	9,90 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.B05.010	1.65.5. B05 - Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 40 mm.												
		Cavidotti interrati o a murare da quadro a balconata	m	40						40,00	1,81 €	72,40 €	0,00	0,00 €
		Cavidotti interrati o a murare da quadro a piazza sopraelevata	m	10						10,00	1,81 €	18,10 €	0,00	0,00 €
		Cavidotti interrati o a murare da quadro a piazza giardino	m	30						30,00	1,81 €	54,30 €	0,00	0,00 €
		Cavidotti interrati o a murare linea top light albero	m	10						10,00	1,81 €	18,10 €	0,00	0,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.A20.015	1.65.4. A20 - Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di 20 mm												
		Cavidotto da casseto a pergola	m	6						6,00	2,04 €	12,24 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.D10.010	1.65.8. D10 - Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa 100x100x50 mm												
		Cassetti a murare di derivazione sulle dorsali	cad						12	12,00	3,97 €	47,64 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E15.A05.110	1.67.1. A05 - Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 1 x 2,5 mm²												
		Cavi dorsale da quadro a balconata	m	42					3	126,00	0,86 €	108,36 €	0,00	0,00 €
		Cavi dorsale da quadro a piazza sopraelevata	m	12					3	36,00	0,86 €	30,96 €	0,00	0,00 €
		Cavi dorsale da quadro a piazza giardino	m	32					3	96,00	0,86 €	82,56 €	0,00	0,00 €
		Cavi linea top light albero	m	12					3	36,00	0,86 €	30,96 €	0,00	0,00 €
		Cavi linea da cassetto a pergola	m	8					3	24,00	0,86 €	20,64 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E15.R05.030	1.67.14. R05 - Morsetto volante per cassette di derivazione, unipolare a cappellotto, in ottone cadmiato, rivestito in policarbonato autoestinguente ad una vite, della sezione di 16 mm												
		Giunzioni nei cassetti di derivazione	cad						36	36,00	0,59 €	21,24 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.C05.010	1.68.2. C05 - Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza 1,50 m												
		Terra	cad						1	1,00	22,20 €	22,20 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.M10.005	1.68.9. M10 - Pozzetti ispezionabili in materiale plastico (o cemento) provvisti di coperchio, per dispersori di terra delle dimensioni cm 20x20x20												
		Terra	cad						1	1,00	7,39 €	7,39 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.A05.010	1.68.1. A05 - Corda di rame nuda rigida sezione 10 mmq												
		Terra	m						10	10,00	1,47 €	14,70 €	0,00	0,00 €

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP14	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm , scavo a mano, per 3 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola a pavimneto nel locale tecnico della cisterna, assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla nicchia del portagomma, questo escluso. Per linea irrigazione e collegamento a rete bianca.											
		Transito linea elettrica alla balconata	a.c.						1	1,00	939,00 €	939,00 €	97,57	916,17 €
	NP18	Assistenza muraria per formazione di tracce in muratura di pietra per cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, eseguita con rimozione di elementi in pietra interi sulla faccia vista in modo da non evidenziare l'esecuzione della traccia, compreso fissaggio con malta e ricucitura della tessitura muraria.												
		Cavidotti a murare da quadro a balconata	m	20						20,00	88,00 €	1.760,00 €	94,43	1.661,89 €
		Cavidotti a murare da quadro a piazza sopraelevata	m	5						5,00	88,00 €	440,00 €	94,43	415,47 €
		Cavidotti a murare da quadro a piazza giardino	m	2,5						2,50	88,00 €	220,00 €	94,43	207,74 €
	NP25	Assistenza muraria per alloggiamento nel corpo di muro in pietra nuovo di cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, per alimentazione luci segnapasso per una lunghezza di circa 15,5 m e posa di cassette a murare per luci segnapasso ad incasso (n°6), escluso muro in pietra e cavidotti												
		Cavidotti a murare da quadro a piazza giardino	a.c.						1	1,00	358,00 €	358,00 €	93,13	333,40 €
	NP19	Assistenza muraria per calottaura di cavidotti elettrici della sezione di 40 mm, eseguita con con malta M5 preparata in cantiere con betoniera con finalità di protezione provvisionale del manufatto dal calpestio di cantiere e dal getto di pavimento stabilizzato												
		Cavidotti a murare da quadro a balconata	m	20						20,00	15,00 €	300,00 €	66,28	198,84 €
		Cavidotti a murare da quadro a piazza sopraelevata	m	5						5,00	15,00 €	75,00 €	66,28	49,71 €
		Cavidotti a murare da quadro a piazza giardino	m	14						14,00	15,00 €	210,00 €	66,28	139,19 €
		Cavidotti interrati o a murare linea top light albero	m	12						12,00	15,00 €	180,00 €	66,28	119,30 €
	NP20	Provvista e posa in opera di n° 1 quadro elettrico luci costituito da armadio in resina da esterno, provvisto di interruttore generale, 3 interruttori magnetotermici 16A + interruttori differenziali 30 mA, uno per ogni linea derivata dal quadro, collegamento di terra, accessori per comando crepuscolare, escluso collegamento alla linea principale dell'illuminazione pubblica												
		Quadro elettrico	a.c.						1	1,00	2.106,00 €	2.106,00 €	9,90	208,55 €
			09 - IMPIANTI ELETTRICI									**15.760,54 €**		**8.975,37 €**

Comune di Aurigo (IM)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI FINITURA - RIEPILOGO PER ZONE

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	L	H	P	SUP. / VOL.	PESO	UNITA'	MISURA	IMPORTO UN	IMPORTO	% M.O.	IMPORTO M.O.
RIEPILOGO PER CAPITOLI												**IMPORTO**		**IMPORTO M.O.**
		01 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA										16.484,90 €		4.007,76 €
		02 - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO										10.067,52 €		3.015,70 €
		03 - OPERE IN LEGNO E FERRO										24.468,00 €		16.306,16 €
		04 - ARREDI URBANI FISSI										4.932,00 €		631,88 €
		05 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI										26.319,10 €		15.911,41 €
		06 - OPERE EDILI VARIE										13.254,33 €		5.833,66 €
		07 - SISTEMAZIONI A VERDE										6.834,46 €		2.644,50 €
		08 - IMPIANTI MECCANICI										5.540,20 €		3.846,38 €
		09 - IMPIANTI ELETTRICI										15.760,54 €		8.975,37 €
									COMPLESSIVAMENTE			**123.661,06 €**		**61.172,83 €**