OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		01 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA				
	NP21	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra costituita da misto di cava granulometria 0-20 mm, legante consolidante ecocompatibile tipo Nature PreMix e acqua, miscelata in betoniera e sistemata a mano, in campiture delimitate da pareti o da legni di recupero, questi esclusi, rullata o trattata con piastra vibrante entro 24-48 h sino ad ottenere uno spessore finito di 10-15 cm, spessore prima della rullatura 12-18 cm, in funzione delle pendenze e perfettamente allineata ai legni di frazionamento, applicazione di coadiuvante di maturazione Stabilcure per evitare il disseccamento superficiale accelerato.	mq	70,00 €	21,66	706,49 €
	NP22	Selezione travetti di recupero per legni di delimitazione delle campiture a pavimento, pulizia della faccia destinata a rimanere in vista che dovrà anche essere piana, senza imbarcature o asperità, taglio a misura, per una lunghezza complessiva dei legni di circa 46 m suddivisi in 16 tratte, posa in opera a terra su cordolature di malta cementizia	a.c.	800,00 €	76,34	610,70 €
		02 - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO				
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A20.100	1.18.2. A20 - Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 3 cm.	mq	177,10 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A20.90	1.18.2. A20 - Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 2 cm.	mq	177,10 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A30.070	1.18.3. A30 - Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Scuretti per lastre sino a 5 cm di spessore	m	5,06 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A21.A30.030	1.18.3. A30 - Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Scuretti per lastre sino a 5 cm di spessore. Smussi e rifilatura angoli per lastre di spessore fino a 5 cm. (bisellatura spigolo)	m	5,06 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	20.A74.A60.010	1.18.4. A60 - Sola posa in opera di pedate in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti, spessore fino a 4 cm, larghezza fino a 40 cm. lunghezza fino a 1,50 m	m	32,79 €	93,82	56,30 €
Pr.R.Lig.2026	20.A74.A50.010	1.18.3. A50 - Sola posa in opera di alzate in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti, spessore fino a 2 cm e dell'altezza fino a 17 cm.	m	16,53 €	93,70	167,28 €
	NP01	Fornitura di lastre in Pietra naturale Luserna, lati segati,spessore 2 cm, larghezza 40 cm, squadrata, a correre, piani finitura fiammata o bocciardata	mq	95,00 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A66.C10.035	1.20.4. C10 - Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm.	mq	52,51 €	94,61	124,20 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		03 - OPERE IN LEGNO E FERRO				
	NP02	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 7,75*0,60 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 9 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante. Sedute in legno un solo lato utilizabile confine mappali 304-305	a.c.	2.993,00 €	66,75	1.997,80 €
	NP03	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,70*0,60 m con seduta alternativa simmetrica sui due lati, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "C" (230 x 540 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (13 mm), giunti di testa sfalsati; alzata verticale con 2 tavole su entrambi i lati della panca in muratura (seduta alternativa sui due lati). Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a C tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.	a.c.	2.433,00 €	63,3828	1.542,10 €
	NP04	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 2,70*0,60 m , 2 gradoni sovrapposti e sfalsati, con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta di ogni gradone con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), 2 corsi con giunti di testa accostati e sfalsati per ottimizzare il materiale e 2 corsi in tavola unica ; alzata verticale di ogni gradone con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe, 1 corso con tavola unica e 1 corso con giunti di testa accostati e sfalasti per ottimizzare il materiale. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 4+4 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.	a.c.	2.617,00 €	67,98	1.779,15 €
	NP05	Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,00*0,40 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (350 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 2 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa,se necessari, accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.	a.c.	1.403,00 €	72,76	1.020,79 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP06	Provvista e posa in opera di pergolato in legno con supporti metallici a tasca murati per il sostegno della struttura principale, delle dimensioni in pianta di 5,15x4,65 costituita da tre travi portanti di sezione minima 20x20 cm di recupero dalle demolizioni (lunghezza da 5,03 a 5,31 m) con almeno una faccia piana disposta verso il basso, poggiate e fermate con vitone passante in tasche di acciaio zincato tassellate alle murature d'ambito realizzate da lamiera piana di spessore 8 mm, saldata, delle dimensioni di 20x20x20 cm. Travetti ombreggianti nuovi costituiti da tavole di larice siberiano 20x140x4000, accoppiate separate da distanzali in legno spessore 20 mm, fissati all'intradosso delle travi portanti tramite inserto a baionetta fissato sulla trave e ricavato da tubolare 100x20x2, zincato, con perni passanti a bloccare i travetti sull'inserto. Travi di recupero e travetti nuovi trattati con impregnante in due riprese. Travi di recupero regolarizzate sommariamente con teste adattate per inserimento nei supporti murali.	a.c.	9.326,00 €	65,11	6.072,49 €
	NP07	Provvista e posa in opera di pedana in legno a forma irregolare, sommariamente descrivibile come manufatto rialzato impostato su muretti in pietra esistenti e/o nuovi a integrare la necessità di chiusura del perimetro (questi esclusi), descrivibile in pianta come un rettangolo delle dimensioni di 3,75x2,60 m, costituita da un tavolato piano forato al centro per lasciare spazio ad un albero di ulivo e risvoltato sui tre lati liberi in verticale per una altezza di 33 cm. Altezza della pedana dal pavimento circostante 40 cm. Struttura rompitratta e di intelaitaura del foro centrale con travetti piallati di larice siberiano 4000*70*50 mm, supporti di ancoraggio perimetrale realizzati con tubolare in ferro zincato 60*30*2 mm tassellati alla muratura con barre flettate e ancorante chimico o zancate, intradossi allineati alla struttura rompitratta in legno. Tavole costituenti il piano e le risvolte laterali in larice siberiano 4000x140x28 mm, piallato e levigato. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici / travetti rompitratta per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tutto il legname trattato con due riprese di impregnante. Compresa formazione delle sedi nella muratura per le teste dei travetti.	a.c.	5.696,00 €	68,36	3.893,83 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		04 - ARREDI URBANI FISSI				
	NP08	Fornitura e posa in opera di vaso fioriera in terracotta toscana delle dimensioni di 103x47xh45 cm, del peso di circa 60 kg Fioriere coronamento muro su via pubblica	cad	428,00 €	8,11	277,55 €
	NP09	Tavolo pic-nic con panche per parchi in legno di pino certificato PEFC e FSC. Dimensioni: L.195 x P.200 x h.80 cm. Tavolo pic nic	cad	1.118,00 €	12,42	138,85 €
	NP10	Provvista e posa in opera ed allaccio alla rete di alimentazione idrica di fontanella da giardino, con rubinetto in ottone 82x11x15 cm, tipo Belfer 42/RE colore corten, corpo in alluminio verniciato, base con attacco ad innesto e valvola di sovrapressione, pressione di esercizio inferiore a 3 bar, design a colonna con sezione rettangolare, dotata di piastra di fissaggio per tassellatura su base in cemento 40x20x h.15 cm inglobante il tubo di alimentazione dalla rete idrica potabile, peso 2 kg. Compreso pozzetto 50x50 realizzato come negativo nella pavimentazione in terra stabilizzata, pavimentazione in ciottoli di marmo bianco da cunetta stradale con funzione drenante a tutto spessore della pavimentazione (15 cm circa) contenuti a filo, con fondo dotato di bocchettone di scarico raccordato all'impermeabilizzazione, con retina inox idonea a trattenere i ciottoli, che immette le acque reflue direttamente nel riempimento drenante sottosoletta.	cad	390,00 €	55,25	215,49 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		05 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI				
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A10.010	1.12.1. A10 - Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.	mq	17,66 €	65,11	535,83 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A15.010	1.12.2. A15 - Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m².	mq	3,59 €	65,11	108,93 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A30.010	1.12.5. A30 - Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.	mq	13,61 €	65,11	825,89 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A30.020	1.12.5. A30 - Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.	mq	23,54 €	97,53	586,82 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A18.A25.125	1.15.6. A25 - Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro	mq	13,61 €	65,11	825,89 €
Pr.R.Lig.2026	20.A48.A25.025	1.12.3. A25 - Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.	mq	4,26 €	36,33	72,12 €
	NP11	Esecuzione di impermeabilizzazione di scala esterna tra q. 4,06 e q. 7,60 e di scala esterna tra q. 3,30 e q. 4,00 con applicazione in due riprese di malta cementizia bicomponente impermeabilizzante in due riprese tipo Mapelastic con interposizione di rete di armatura in fibra di vetro in fogli sovrapposti almeno 5 cm tipo Mapenet 150, sino ad ottenere uno strato di almeno 2 mm di spessore finito, realizzazione delle risvolte con speciali bandelle tipo Mapeband , compresa fornitura del materiale occorrente, per una superficie complessiva di 23 mq con 30 m di risvolte sulle pareti laterali.	a.c.	1.099,00 €	64,46	708,43 €
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A10.010	1.8.1. A10 - Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura, fino a 50 kg/m	m	31,95 €	80,74	128,98 €
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A20.010	1.8.2. A20 - Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad incastro	m	19,10 €	100,00	95,50 €
Pr.R.Lig.2026	65.D10.A20.020	1.8.2. A20 - Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: fermi di sicurezza	cad	6,25 €	100,00	37,50 €
Pr.R.Lig.2026	PR.I40.A50.020	1.93.5. A50 - Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400, larghezza mm 150	m	173,91 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.A10.010	1.12.1. A10 - Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 30x30x30 cm Pozzetto doppio di decantazione	cad	13,73 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	65.C10.B30.010	1.6.7. B30 - Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni fino a 40x40x40 cm interni	cad	66,33 €	79,65	105,66 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.B10.010	1.12.2. B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	cad	2,85 €	0,00	0,00 €
	NP27	Formazione di cordolo perimetrale in mattoni pieni, quadrato, delle dimensioni interne di 30x30 cm circa per formazione di pozzetto di ispezione del bocchettone e raccordo alla canaletta grigliata. L'altezza del cordolo sarà definita dal posizionamento del chiusino (compreso) a filo del finito, indicativamente 12 cm + 3 cm spessore del chiusino .Il cordolo sarà eseguito sullo strato separatore in tnt ed al centro avrò il bocchettone di scarico passante rispetto al solaio. sarà posato successivamente alla posa delle membrane impermeabili e sopra lo strato separatore avendo cura di lasciare tra i giunti verticali dei mattoni uno spazio libero per il deflusso dell'acqua di infiltrazione nella pavimentazione drenante.	cad	178,00 €	80,61	430,44 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	25.A88.A50.005	Sola posa in opera di messicano o bocchettone in piombo o in materiale plastico esclusa la formazione della sede o foro di passaggio da valutare a parte, compresi il necessario fissaggio e sigillatura.	cad	15,28 €	100,00	45,84 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A16.A90.020	1.13.7. A90 - Messicani in P.V.C. o EPDM, diametro da 80 a 120 mm.	cad	6,33 €	0,00	0,00 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
06 - OPERE EDILI VARIE						
Pr.R.Lig.2026	25.A54.A30.040	1.17.7. A30 - Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm.	mq	10,47 €	34,26	127,55 €
Pr.R.Lig.2026	25.A90.A10.020	1.26.2. A10 - Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.	mq	5,83 €	75,41	156,34 €
Pr.R.Lig.2026	25.A90.A20.030	1.26.3. A20 - Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani)	mq	14,61 €	58,84	305,69 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.A10.010	1.9.1. A10 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del legname, per fondazioni realizzate in legname di abete e pino	mq	52,22 €	80,07	87,81 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.F15.005	1.9.10. F15 - Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C (compresa la posa)	kg	2,49 €	36,91	67,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A20.C85.010	1.6.21. C85 - Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere, calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto	mc	198,90 €	38,58	46,04 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.A20.010	1.9.3. A20 - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino	mq	198,90 €	94,32	688,88 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.F05.005	1.9.9. F05 - Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm	kg	2,86 €	58,90	143,19 €
Pr.R.Lig.2026	25.A20.C90.010	1.6.22. C90 - Calcestruzzo strutturale confezionato in cantiere Calcestruzzo premiscelato Rck 37 Classe di resistenza C30/37, Classe di consistenza S4, Classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XF2-XA1	mc	648,34 €	11,84	46,06 €
Pr.R.Lig.2026	20.A20.D10.020	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di aggregati del diametro max. 20 mm (percalcestruzzi ordinari).	mc	8,39 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	25.A28.C05.035	1.9.8. C05 - Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm. confezionato in cantiere con betoniera	mc	154,86 €	99,28	92,25 €
07 - SISTEMAZIONI A VERDE						
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.E10.017	1.97.10. E10 - Terre derivate da suoli naturali o miscele, con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5% di sostanza organica	mc	51,19 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.E10.030	1.97.10. E10 - Terriccio per cespugli, fiori e alberi in sacchi da 68 l	cad	7,78 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.V10.G10.030	1.97.13. G10 - Protezioni: lapillo vulcanico 10-15 mm in sacchi da 40 l	cad	5,91 €	0,00	0,00 €
	NP13	Messa a dimora in cantiere di terreno vegetale (16 mc), terriccio in sacchi (76 da 50 L) , lapillo (6 da 40 L) e fornitura e messa a dimora di piantine da fiore e arbustive (n° 3 Nerium oleander in contenitore da L 30 h 100-125 cm / n° 3 Abelia grandiflora , in contenitore da L 12 / n° 5 Lavandula angustifolia, in contenitore diametro 27 cm / n° 3 Rosmarinus, in contenitore diametro 25 cm / n° 4 Echinacea purpurea, in contenitore diametro 17 cm / n° 3 Helycrisum Italicum, in contenitore diametro 17 cm / n° 5 Sedum, in contenitore diametro 17 cm / n° 10 Aubrieta, in contenitore da 9 cm / n° 2 Wisteria (Glicine)	a.c.	2.193,00 €	52,59	1.153,35 €
	NP26	Preparazione con potatura, scavo del terreno circostante la pianta di ultvo prescelta per esssere collocata nell'aiuola centrale, riduzione dell'apparato radicale, imbragatura, sollevamento con gruetta e carico su automezzo per il trasporto al sito di impianto, scarico, movimentazione e sistemazione a dimora compresa tirantatura provvisoria per il mantenimento in opera sino a radicamento della pianta, esclusa la fornitura dell'ulivo, compreso il trasporto.	a.c.	3.195,00 €	46,67	1.491,16 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		08 - IMPIANTI MECCANICI				
Pr.R.Lig.2026	25.A85.A15.010	1.23.2. A15 - Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro) del diametro fino a 250 mm.	m	40,83 €	78,09	191,30 €
	NP28	Fornitura di tubo in polipropilene con giunzione ad innesto ed o-ring di guarnizione diametro 90 mm, aste da 2000 mm o fornitura di pezzo speciale (curva, riduzione, raccordo) rapportato al costo di 1 m lineare	m	11,00 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A13.G15.670	1.11.5. G15 - Pezzi speciali per tubazioni. Bracciali zincati diametro 90 mm.	cad	2,29 €	0,00	0,00 €
	NP12	Serbatoio per esterno cisterna capacità 1000 L tipo Rototec codice C1000, per lo stoccaggio di acqua piovana di recupero, resistente agli agenti atmosferici, collocato fuori terra, monoblocco in polietilene, dimensioni 1220 mm x 800 mm x 1430 mm circa, attacco a scarico flettato 1", peso a vuoto 33 kg, in opera compreso allaccio alla rete di carico (pluviali, griglie), alla rete di scario ed al troppo pieno, escluso basamento ed eventuale elettropompa. Serbatoio 1000 L	a.c.	790,00 €	35,47	280,22 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.A10.025	1.12.1. A10 - Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm	cad	54,84 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	65.C10.B30.020	1.6.7. B30 - Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni fino a 50x50 e 60x60 cm interni	cad	99,64 €	72,91	72,65 €
Pr.R.Lig.2026	PR.A15.B10.010	1.12.2. B10 - Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	cad	2,85 €	0,00	0,00 €
0	NP29	Elettropompa centrifuga di superficie di tipo autoadescante idonea a garantire l'adescamento anche in presenza di aria nel liquido da sollevare. Corpo pompa in acciaio inox AISI 304 o ghisa trattata anticorrosione; giranti e diffusori in tecnopolimero rinforzato o acciaio inox; albero motore in acciaio inox. Motore elettrico asincrono raffreddato a ventilazione esterna. Alimentazione monofase (230V - 50Hz) con protezione termo-amperometrica a riarmo automatico incorporata. Classe di isolamento F, grado di protezione minimo IP55. Pressione massima a bocca chiusa (Hmax) non superiore a 10 bar (100 metri di colonna d'acqua). La pressione nominale di esercizio tra 3.5 e 5 bar alla portata di progetto. Sistema di regolazione e comando ON-OFF con avvio automatico all'apertura di una qualsiasi valvola dell'impianto (rilevamento caduta di pressione) e arresto automatico alla chiusura del flusso (rilevamento azzeramento della portata). Membrana interna di compensazione per piccoli colpi d'ariete, valvola di non ritorno integrata e manometro analogico per la lettura della pressione. Il dispositivo deve arrestare automaticamente la pompa in caso di mancanza d'acqua in cisterna. Portata richiesta al rubinetto portagomma 30 L/min. Tipo di riferimento standard Pedrollo PLURIJETm 4/80.	a.c.	595,00 €	35,68	212,30 €
Pr.R.Lig.2026	75.B10.A05.020	1.3.1. A05 - Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 10, diametro 25 mm (pezzi speciali pari a 1 m)	m	11,25 €	80,19	63,15 €
0	NP24	Formazione di nicchia in muro di pietra delle dimensioni di 50xh. 40 cm, corredata di sportello a murare in acciaio zicato e verniciato grigio scuro e provvista e posa di rubinetto portagomma per impianto irrigazione collegato alla rete irrigua	a.c.	577,00 €	87,90	507,20 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
	NP14	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm , scavo a mano, per 3 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola a pavimneto nel locale tecnico della cisterna, assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla nicchia del portagomma, questo escluso. Per linea irrigazione e collegamento a rete bianca.	a.c.	939,00 €	97,57	916,17 €
	NP23	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm, lunghezza 12 m , scavo a mano, per 6 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola nel pozzetto di consegna dell'acquedotto , assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla fontanella questo escluso.	a.c.	1.245,00 €	98,17	1.222,16 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
		09 - IMPIANTI ELETTRICI				
0	NP15	Provvista e posa in opera di n° 14 segnapasso led da esterno 12w, 3000k, da incasso a parete ip65, dimensioni 25x9,8x7,3 cm, comprese assistenze murarie per la formazione e finitura della sede e posa della scatola a murare in muratura di pietrame, esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante	cad	427,00 €	48,24	2.883,62 €
0	NP16	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada Top light faretto led da esterno 10w, 3000k, da incasso a terra IP67, calpestabile, diametro 16 cm altezza 11 cm, comprese assistenze murarie per la formazione della sede , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante	cad	342,00 €	33,55	114,74 €
0	NP17	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada faretto led a soffitto da esterno 12w, 3000k, da installazione a soffitto IP65, diametro 10,8 cm altezza 15,5 cm , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante	cad	294,00 €	13,29	39,09 €
Pr.R.Lig.2026	30.E02.A01.030	1.3.1. A01 - fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie	cad	47,53 €	59,62	28,34 €
Pr.R.Lig.2026	30.E02.A01.025	1.3.1. A01 - fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto luce singolo esecuzione ad incasso	cad	33,61 €	71,14	358,65 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E30.B05.005	1.72.1. B05 - Di controllo Interruttore crepuscolare per esterno regolabile	cad	95,24 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	30.E05.A05.015	1.4.1. A05 - Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm	m	4,04 €	90,91	146,91 €
Pr.R.Lig.2026	30.E05.C05.010	1.4.3. C05 - Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro interno fino a 20 mm	m	10,58 €	96,77	61,43 €
Pr.R.Lig.2026	30.E05.F05.005	1.4.6. F05 - Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa da 92x92x75 a 160x130x75	cad	5,54 €	92,69	61,62 €
Pr.R.Lig.2026	30.E15.A05.005	1.6.1. A05 - Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per ciascun cavo anche multipolare posto entro la canalizzazione, della sezione totale di rame	m	1,65 €	100,00	207,90 €
Pr.R.Lig.2026	30.E18.D05.010	1.7.2. D05 - Sola posa in opera di morsetto unipolare in genere, compreso collegamento conduttori ad esso relativi, sezione fino a 16 mm²	cad	1,65 €	100,00	59,40 €
Pr.R.Lig.2026	30.E20.A05.010	1.8.1. A05 - Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione	m	1,64 €	100,00	16,40 €
Pr.R.Lig.2026	30.E20.B05.005	1.8.2. B05 - Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m	cad	11,22 €	100,00	11,22 €
Pr.R.Lig.2026	30.E30.A05.005	1.11.1. A05 - Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo interruttore crepuscolare per esterno	cad	9,90 €	100,00	9,90 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.B05.010	1.65.5. B05 - Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 40 mm.	m	1,81 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.A20.015	1.65.4. A20 - Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di 20 mm	m	2,04 €	0,00	0,00 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.E05.D10.010	1.65.8. D10 - Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa 100x100x50 mm	cad	3,97 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E15.A05.110	1.67.1. A05 - Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione 1 x 2,5 mm²	m	0,86 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E15.R05.030	1.67.14. R05 - Morsetto volante per cassette di derivazione, unipolare a cappellotto, in ottone cadmiato, rivestito in policarbonato autoestinguente ad una vite, della sezione di 16 mm	cad	0,59 €	0,00	0,00 €

OPERE DI FINITURA - ELENCO PREZZI

PREZZARIO	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO UN	% M.O.	IMPORTO M.O.
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.C05.010	1.68.2. C05 - Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza 1,50 m	cad	22,20 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.M10.005	1.68.9. M10 - Pozzetti ispezionabili in materiale plastico (o cemento) provvisti di coperchio, per dispersori di terra delle dimensioni cm 20x20x20	cad	7,39 €	0,00	0,00 €
Pr.R.Lig.2026	PR.E20.A05.010	1.68.1. A05 - Corda di rame nuda rigida sezione 10 mmq	m	1,47 €	0,00	0,00 €
0	NP14	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm , scavo a mano, per 3 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola a pavimneto nel locale tecnico della cisterna, assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla nicchia del portagomma, questo escluso. Per linea irrigazione e collegamento a rete bianca.	a.c.	939,00 €	97,57	916,17 €
0	NP18	Assistenza muraria per formazione di tracce in muratura di pietra per cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, eseguita con rimozione di elementi in pietra interi sulla faccia vista in modo da non evidenziare l'esecuzione della traccia, compreso fissaggio con malta e ricucitura della tessitura muraria.	m	88,00 €	94,43	1.661,89 €
0	NP25	Assistenza muraria per alloggiamento nel corpo di muro in pietra nuovo di cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, per alimentazione luci segnapasso per una lunghezza di circa 15,5 m e posa di cassette a murare per luci segnapasso ad incasso (n°6), escluso muro in pietra e cavidotti	a.c.	358,00 €	93,13	333,40 €
0	NP19	Assistenza muraria per calottaura di cavidotti elettrici della sezione di 40 mm, eseguita con con malta M5 preparata in cantiere con betoniera con finalità di protezione provvisionale del manufatto dal calpestio di cantiere e dal getto di pavimento stabilizzato	m	15,00 €	66,28	198,84 €
0	NP20	Provvista e posa in opera di n° 1 quadro elettrico luci costituito da armadio in resina da esterno, provvisto di interruttore generale, 3 interruttori magnetotermici 16A + interruttori differenziali 30 mA, uno per ogni linea derivata dal quadro, collegamento di terra, accessori per comando crepuscolare, escluso collegamento alla linea principale dell'illuminazione pubblica	a.c.	2.106,00 €	9,90	208,55 €