NP01	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Fornitura di lastre in Pietra naturale Luserna, lati segati,spessore 2 cm, larghezza 40 cm, squadrata, a correre, piani finitura fiammata o bocciardata								
A	***MANODOPERA***								
a1								€ -	
	Totale (A)							€ -	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Lastre Pietra naturale Luserna a spacco, larghezza 40 cm			offerta commerciale	mq	1,00	€ 60,00	€ 60,00	
	Sommano							€ 60,00	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	15,00		€ 9,00	
	Trasporti				%	10,00		€ 6,00	
	Totale (C)							€ 75,00	
	Sommano A+B+C							€ 75,00	
	Spese generali				%	15,00		€ 11,25	
	Sommano							€ 86,25	
	Utili				%	10,00		€ 8,63	
	Totale							€ 94,88	
	Arrotondamento							€ 0,13	
	Prezzo di applicazione						**€/mq**	**95,0000 €**	0,00

NP02	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	*Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 7,75*0,60 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 9 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.*								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	10,80	€ 32,94	€ 355,76	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	25,00	€ 27,44	€ 685,97	
	Per taglio a misura, foratura e installazione tavole (6 corsi da 7,75 m medio)								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	12,00	€ 27,44	€ 329,26	
	Per costruzione supporti in ferro								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	7,20	€ 28,90	€ 208,09	
	Totale (A)							€ 1.579,08	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	15,62	€ 17,20	€ 268,76	
	Totale (B)							€ 268,76	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x28 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	12,00	€ 20,66	€ 247,87	
c2	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti a "C" 500*230 mm, peso 2,70 kg/m in barre da 730 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	9,00	€ 5,90	€ 53,11	
c3	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm			offerta commerciale	m	9,00	€ 1,07	€ 9,59	
c4	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,00	€ 26,00	€ 26,00	
c5	Ferramenta zincata	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	2,50	€ 3,00	€ 7,51	
c6	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	17,19	€ 1,50	€ 25,82	
	Sommano							€ 369,90	
	Materiali di consumo				%				
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 147,96	
	Totale (C)							€ 517,86	
	Sommano A+B+C							€ 2.365,70	

	Spese generali				%	15,00		€ 354,86	
	Sommano							€ 2.720,56	
	Utili				%	10,00		€ 272,06	
	Totale							€ 2.992,61	
	Arrotondamento							€ 0,39	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**2.993,0000 €**	66,75

NP03	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	*Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,70*0,60 m con seduta alternativa simmetrica sui due lati, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "C" (230 x 540 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (13 mm), giunti di testa sfalsati; alzata verticale con 2 tavole su entrambi i lati della panca in muratura (seduta alternativa sui due lati). Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a C tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.*								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	7,50	€ 32,94	€ 247,06	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	17,00	€ 27,44	€ 466,46	
	Per taglio a misura, foratura e installazione tavole (8 corsi da 4,70 m)								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	10,00	€ 27,44	€ 274,39	
	Per costruzione supporti in ferro								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	8,00	€ 28,90	€ 231,21	
	Totale (A)							€ 1.219,11	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	12,63	€ 17,20	€ 217,32	
	Totale (B)							€ 217,32	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x28 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	12,00	€ 20,66	€ 247,87	
c2	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti a "C" 230*540*230 mm, peso 2,70 kg/m in barre da 1000 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	5,00	€ 7,81	€ 39,06	
c3	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm			offerta commerciale	m	5,00	€ 1,07	€ 5,33	
c4	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,00	€ 26,00	€ 26,00	
c5	Ferramenta zincata	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	2,50	€ 3,00	€ 7,51	
c6	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	14,70	€ 1,50	€ 22,08	
	Sommano							€ 347,84	
	Materiali di consumo				%				
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 139,14	
	Totale (C)							€ 486,98	
	Sommano A+B+C							€ 1.923,41	

	Spese generali				%	15,00		€ 288,51	
	Sommano							€ 2.211,92	
	Utili				%	10,00		€ 221,19	
	Totale							€ 2.433,11	
	Arrotondamento							-€ 0,11	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**2.433,0000 €**	63,38

NP04	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	*Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 2,70*0,60 m , 2 gradoni sovrapposti e sfalsati, con seduta asimmetrica su un solo lato. con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (500 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta di ogni gradone con 4 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), 2 corsi con giunti di testa accostati e sfalsati per ottimizzare il materiale e 2 corsi in tavola unica ; alzata verticale di ogni gradone con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe, 1 corso con tavola unica e 1 corso con giunti di testa accostati e sfalasti per ottimizzare il materiale. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 4+4 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici, Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.*								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	9,60	€ 32,94	€ 316,23	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	21,00	€ 27,44	€ 576,21	
	Per taglio a misura, foratura e installazione tavole (12 corsi)								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	12,00	€ 27,44	€ 329,26	
	Per costruzione supporti in ferro								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	6,40	€ 28,90	€ 184,97	
	Totale (A)							€ 1.406,68	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	10,89	€ 17,20	€ 187,26	
	Totale (B)							€ 187,26	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x28 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	11,00	€ 20,66	€ 227,21	
c2	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti a "C" 500*230 mm, peso 2,70 kg/m in barre da 730 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	8,00	€ 5,90	€ 47,21	
c3	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm			offerta commerciale	m	8,00	€ 1,07	€ 8,52	
c4	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,00	€ 26,00	€ 26,00	
c5	Ferramenta zincata	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	2,50	€ 3,00	€ 7,51	
c6	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	15,28	€ 1,50	€ 22,95	
	Sommano							€ 339,41	
	Materiali di consumo				%				
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 135,76	

	Totale (C)							€ 475,18	
	Sommano A+B+C							€ 2.069,12	
	Spese generali				%	15,00		€ 310,37	
	Sommano							€ 2.379,48	
	Utili				%	10,00		€ 237,95	
	Totale							€ 2.617,43	
	Arrotondamento							-€ 0,43	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**2.617,0000 €**	67,98

NP05	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	*Panca fissa in struttura muraria, questa esclusa, dimensioni 4,00*0,40 m con seduta asimmetrica su un solo lato, con finitura costituita da tavole in larice siberiano lunghezza 400 cm , piallate e levigate, lati rifilati, larghezza 140 mm spessore 28 mm, tagliate a misura e avvitate su supporto a "L" (350 x 230 mm) in profilo tubolare 60x30 mm zincato a caldo. Seduta con 2 tavole in orizzontale accostate a giunto aperto (10 mm), giunti di testa,se necessari, accostati sul supporto centrale; alzata verticale con 2 tavole sul lato di appoggio delle gambe. Profilo tubolare dotato di alette 40 x 40 x 2 mm per consentire l'esecuzione dei fissaggi delle tavole a distanza adeguata dal bordo. Trattamento impregnante su tutti i lati applicato prima dell'installazione sui supporti. N° 5 supporti metallici a "L" tassellati alla muratura con resina bicompente o zanche, posati in senso trasversale alla seduta e regolati in piano nelle due direzioni. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tavole trattate con due riprese di impregnante.*								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici (9)								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	6,00	€ 32,94	€ 197,64	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	12,00	€ 27,44	€ 329,26	
	Per taglio a misura, foratura e installazione tavole (4 corsi da 4 m)								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	6,00	€ 27,44	€ 164,63	
	Per costruzione supporti in ferro								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	4,00	€ 28,90	€ 115,60	
	Totale (A)							€ 807,15	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	5,38	€ 17,20	€ 92,48	
	Totale (B)							€ 92,48	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x28 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	4,00	€ 20,66	€ 82,62	
c2	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti a "C" 350*230 mm, peso 2,70 kg/m in barre da 580 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	5,00	€ 4,48	€ 22,42	
c3	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm			offerta commerciale	m	5,00	€ 1,07	€ 5,33	
c4	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,00	€ 26,00	€ 26,00	
c5	Ferramenta zincata	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	1,00	€ 3,00	€ 3,00	
c6	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	6,95	€ 1,50	€ 10,44	
	Sommano							€ 149,81	
	Materiali di consumo				%				
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 59,92	
	Totale (C)							€ 209,74	
	Sommano A+B+C							€ 1.109,36	

	Spese generali				%	15,00		€ 166,40	
	Sommano							€ 1.275,76	
	Utili				%	10,00		€ 127,58	
	Totale							€ 1.403,34	
	Arrotondamento							-€ 0,34	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**1.403,0000 €**	72,76

NP06	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera di pergolato in legno con supporti metallici a tasca murati per il sostegno della struttura principale, delle dimensioni in pianta di 5,15x4,65 costituita da tre travi portanti di sezione minima 20x20 cm di recupero dalle demolizioni (lunghezza da 5,03 a 5,31 m) con almeno una faccia piana disposta verso il basso, poggiate e fermate con vitone passante in tasche di acciaio zincato tassellate alle murature d'ambito realizzate da lamiera piana di spessore 8 mm, saldata, delle dimensioni di 20x20x20 cm. Travetti ombreggianti nuovi costituiti da tavole di larice siberiano 20x140x4000, accoppiate separate da distanzali in legno spessore 20 mm, fissati all'intradosso delle travi portanti tramite inserto a baionetta fissato sulla trave e ricavato da tubolare 100x20x2, zincato, con perni passanti a bloccare i travetti sull'inserto. Travi di recupero e travetti nuovi trattati con impregnante in due riprese. Travi di recupero regolarizzate sommariamente con teste adattate per inserimento nei supporti murali.								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici a murare (6), installazione travi, installazione travetti								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	24,00	€ 32,94	€ 790,58	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	64,00	€ 27,44	€ 1.756,08	
	Per adattamento travi di recupero, formazione teste travi per inserimento nei supporti, taglio a misura, foratura, accoppiamento tavole, fissaggio spine sulle travi								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	40,00	€ 27,44	€ 1.097,55	
	Per costruzione supporti in ferro e spine								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	40,00	€ 28,90	€ 1.156,05	
	Totale (A)							€ 4.800,25	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	30,77	€ 17,20	€ 529,26	
	Totale (B)							€ 529,26	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x20 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	50,00	€ 19,59	€ 979,51	
c2	Ferro nero per realizzazione supporti teste travi (come da disegno prisma cavo a 4 facce 200x200x8 mm) da foglio di lamiera 2000x1000, spessore 8 mm, compreso sfrido			offerta commerciale	n°	1,00	€ 234,26	€ 234,26	
c3	Tubolare 100x20x2 per spine fissaggio a baionetta travetti			offerta commerciale	n°	30,00	€ 2,89	€ 86,80	
c4	Barra filettata zincata L. 2000 mm, diametro 12 mm (fix supporti)			offerta commerciale	n°	1,00	€ 5,53	€ 5,53	
c5	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm (fix travetti)			offerta commerciale	m	4,00	€ 1,07	€ 4,26	
c6	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,50	€ 26,00	€ 39,00	
c7	Ferramenta zincata (bulloneria, vitoni per accoppiare le tavole, viti per fix spine)	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	10,00	€ 3,00	€ 30,04	
c8	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	53,00	€ 1,50	€ 79,60	
	Sommano							€ 1.459,01	
	Materiali di consumo				%				

	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 583,61	
	Totale (C)							€ 2.042,62	
	Sommano A+B+C							€ 7.372,13	
	Spese generali				%	15,00		€ 1.105,82	
	Sommano							€ 8.477,95	
	Utili				%	10,00		€ 847,79	
	Totale							€ 9.325,74	
	Arrotondamento							€ 0,26	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**9.326,0000 €**	65,11

NP07	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	*Provvista e posa in opera di pedana in legno a forma irregolare, sommariamente descrivibile come manufatto rialzato impostato su muretti in pietra esistenti e/o nuovi a integrare la necessità di chiusura del perimetro (questi esclusi). descrivibile in pianta come un rettangolo delle dimensioni di 3,75x2,60 m, costituita da un tavolato piano forato al centro per lasciare spazio ad un albero di ulivo e risvoltato sui tre lati liberi in verticale per una altezza di 33 cm. Altezza della pedana dal pavimento circostante 40 cm. Struttura rompitratta e di intelaitaura del foro centrale con travetti piallati di larice siberiano 4000*70*50 mm, supporti di ancoraggio perimetrale realizzati con tubolare in ferro zincato 60*30*2 mm tassellati alla muratura con barre flettate e ancorante chimico o zancate, intradossi allineati alla struttura rompitratta in legno. Tavole costituenti il piano e le risvolte laterali in larice siberiano 4000x140x28 mm, piallato e levigato. Interposizione di rondelle distanziali spessore 5 mm tra tavole e supporti metallici / travetti rompitratta per evitare ristagni idrici. Ferramenta inox o zincata. Tutto il legname trattato con due riprese di impregnante. Compresa formazione delle sedi nella muratura per le teste dei travetti.*								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione supporti metallici, formazione sedi e installazione travetti								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	24,00	€ 32,94	€ 790,58	
	Per sollevamento e movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a2	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	48,00	€ 27,44	€ 1.317,06	
	Per taglio a misura, foratura e installazione tavole e travetti								
a3	Operaio Specializzato settore legno (equivalente a operaio comune edile)	CC LIG	2026	RU.M01.A03.010	h	24,00	€ 27,44	€ 658,53	
	Per costruzione supporti in ferro								
a4	B1 - Ex Operaio Metalmeccanico V Categoria super	CC LIG	2026	RU.M01.A02.003	h	10,80	€ 28,90	€ 312,13	
	Totale (A)							€ 3.078,30	
B	***MACCHINARI, NOLEGGI E OPERE COMPIUTE***								
b1	Pitturazione di manufatti in legno con impregnante in due riprese	CC LIG	2026	25.A90.C10.010	mq	19,87	€ 17,20	€ 341,83	
	Totale (B)							€ 341,83	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Legname in larice in tavole 4000x140x28 mm piallate e levigate			offerta commerciale	n°	24,00	€ 20,66	€ 495,74	
c2	Travetto 45x70x400 larice piallato			offerta commerciale	n°	3,00	€ 21,15	€ 63,44	
c3	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti a "C" 500*230 mm, peso 2,70 kg/m in barre da 730 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	3,00	€ 5,90	€ 17,70	
c4	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti lineari in piano, peso 2,70 kg/m in barre da 3410 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	2,00	€ 24,86	€ 49,72	
c5	Tubi ferro nero 60*30*2 mm per supporti lineari verticali, peso 2,70 kg/m in barre da 230 mm (1 supporto)			offerta commerciale	n°	8,00	€ 2,36	€ 18,89	
c6	Barra filettata zincata L. 1000 mm, diametro 8 mm			offerta commerciale	m	6,00	€ 1,07	€ 6,39	
c7	Resina bicomponente	CC LIG	2026	PR.A02.F10.010	kg	1,50	€ 26,00	€ 39,00	
c8	Ferramenta zincata (bulloneria, vitoni per accoppiare le tavole, viti per fix spine)	CC LIG	2026	PR.A05.A60.010	kg	10,00	€ 3,00	€ 30,04	
c9	Zincatura a caldo supporti metallici	CC LIG	2026	25.A90.Z10.010	kg	35,00	€ 1,50	€ 52,57	

	Sommano							€ 773,49	
	Materiali di consumo				%				
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	40,00		€ 309,40	
	Totale (C)							€ 1.082,89	
	Sommano A+B+C							€ 4.503,02	
	Spese generali				%	15,00		€ 675,45	
	Sommano							€ 5.178,47	
	Utili				%	10,00		€ 517,85	
	Totale							€ 5.696,32	
	Arrotondamento							-€ 0,32	
	Prezzo di applicazione						**€/A.C.**	**5.696,0000 €**	68,36

NP08	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Fornitura e posa in opera di vaso fioriera in terracotta toscana delle dimensioni di 103x47xh45 cm, del peso di circa 60 kg								
A	***MANODOPERA***								
	Per sollevamento, movimentazione in cantiere, collocazione in opera								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	1,00	€ 27,44	€ 27,44	
	Totale (A)							€ 27,44	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Vaso fioriera 10x47*h. 45 in cotto			offerta commerciale	mq	1,00	€ 270,49	€ 270,49	
	Sommano							€ 270,49	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	15,00		€ 40,57	
	Totale (C)							€ 311,07	
	Sommano A+B+C							€ 338,50	
	Spese generali				%	15,00		€ 50,78	
	Sommano							€ 389,28	
	Utili				%	10,00		€ 38,93	
	Totale							€ 428,21	
	Arrotondamento							-€ 0,21	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**428,0000 €**	8,11

NP09	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Tavolo pic-nic con panche per parchi in legno di pino certificato PEFC e FSC. Dimensioni: L.195 x P.200 x h.80 cm.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza al montaggio								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	4,00	€ 27,44	€ 109,75	
	Per montaggio								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	2,00	€ 32,94	€ 65,88	
	Totale (A)							€ 109,75	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Tavolo pic nic con panche			offerta commerciale	mq	1,00	€ 516,00	€ 516,00	
	Sommano							€ 516,00	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	50,00		€ 258,00	
	Totale (C)							€ 774,00	
	Sommano A+B+C							€ 883,75	
	Spese generali				%	15,00		€ 132,56	
	Sommano							€ 1.016,32	
	Utili				%	10,00		€ 101,63	
	Totale							€ 1.117,95	
	Arrotondamento							€ 0,05	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**1.118,0000 €**	12,42

NP10	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera ed allaccio alla rete di alimentazione idrica di fontanella da giardino, con rubinetto in ottone 82x11x15 cm, tipo Belfer 42/RE colore corten, corpo in alluminio verniciato, base con attacco ad innesto e valvola di sovrapressione, pressione di esercizio inferiore a 3 bar, design a colonna con sezione rettangolare, dotata di piastra di fissaggio per tassellatura su base in cemento 40x20x h.15 cm inglobante il tubo di alimentazione dalla rete idrica potabile, peso 2 kg. Compreso pozzetto 50x50 realizzato come negativo nella pavimentazione in terra stabilizzata, pavimentazione in ciottoli di marmo bianco da cunetta stradale con funzione drenante a tutto spessore della pavimentazione (15 cm circa) contenuti a filo, con fondo dotato di bocchettone di scarico raccordato all'impermeabilizzazione, con retina inox idonea a trattenere i ciottoli, che immette le acque reflue direttamente nel riempimento drenante sottosoletta.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	2,00	€ 27,44	€ 54,88	
	Per esecuzione basamento								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	1,50	€ 32,94	€ 49,41	
	Per posa bocchettone								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	20.A88.A50.005	cad	1,00	€ 12,08	€ 12,08	
	Per montaggio ed allaccio								
a3	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	2,00	€ 26,98	€ 53,96	
	Totale (A)							€ 170,33	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Fontanella			offerta commerciale	cad	1,00	€ 87,62	€ 87,62	
c2	Ciottoli di marmo bianco			PR.V10.A10.010	q	0,30	€ 55,65	€ 16,70	
c3	Bocchettone pvc			PR.A16.A90.020	cad	1,00	€ 5,00	€ 5,00	
c4	Retina inox per pluviale			offerta commerciale	cad	1,00	€ 18,61	€ 18,61	
c5	Calcestruzzo e casseri per basamento 40*20*15 cm				a.c.	1,00	€ 10,00	€ 10,00	
	Sommano							€ 137,94	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	0,00		€ -	
	Totale (C)							€ 137,94	
	Sommano A+B+C							€ 308,27	
	Spese generali				%	15,00		€ 46,24	
	Sommano							€ 354,51	
	Utili				%	10,00		€ 35,45	

	Totale							€ 389,96	
	Arrotondamento							€ 0,04	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**390,0000 €**	55,25

NP11	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Esecuzione di impermeabilizzazione di scala esterna tra q. 4,06 e q. 7,60 e di scala esterna tra q. 3,30 e q. 4,00 con applicazione in due riprese di malta cementizia bicomponente impermeabilizzante in due riprese tipo Mapelastic con interposizione di rete di armatura in fibra di vetro in fogli sovrapposti almeno 5 cm tipo Mapenet 150, sino ad ottenere uno strato di almeno 2 mm di spessore finito, realizzazione delle risvolte con speciali bandelle tipo Mapeband , compresa fornitura del materiale occorrente, per una superficie complessiva di 23 mq con 30 m di risvolte sulle pareti laterali.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	6,00	€ 27,44	€ 164,63	
	Per installazione								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	12,00	€ 32,94	€ 395,29	
	Totale (A)							€ 559,92	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Malta cementizia impermabilizzante tipo Mapelastic 24+8 kg resa 3,2kg/mq			offerta commerciale	cad	1,00	€ 72,90	€ 72,90	
c2	Bandella rinforzo risvolte tipo Mapeband in nastro da 30 m			offerta commerciale	cad	1,00	€ 102,04	€ 102,04	
c3	Rete in fibra di vetro tipo Mapenet 15 in rotoli da 50 mq			offerta commerciale	cad	1,00	€ 119,06	€ 119,06	
	Sommano							€ 294,00	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	5,00		€ 14,70	
	Totale (C)							€ 308,70	
	Sommano A+B+C							€ 868,62	
	Spese generali				%	15,00		€ 130,29	
	Sommano							€ 998,91	
	Utili				%	10,00		€ 99,89	
	Totale							€ 1.098,81	
	Arrotondamento							€ 0,19	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**1.099,0000 €**	64,46

NP12	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Serbatoio per esterno cisterna capacità 1000 L tipo Rototec codice C1000, per lo stoccaggio di acqua piovana di recupero, resistente agli agenti atmosferici, collocato fuori terra, monoblocco in polietilene, dimensioni 1220 mm x 800 mm x 1430 mm circa, attacco a scarico flettato 1", peso a vuoto 33 kg, in opera compreso allaccio alla rete di carico (pluviali, griglie), alla rete di scario ed al troppo pieno, escluso basamento ed eventuale elettropompa.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	4,00	€ 27,44	€ 109,75	
	Per installazione								
a2	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	4,00	€ 27,98	€ 111,90	
	Totale (A)							€ 221,66	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Serbatoio recupero acque piovane 1000 L			offerta commerciale	cad	1,00	€ 286,02	€ 286,02	
c2	Accessori per troppo pieno, scarico di fondo			offerta commerciale	a.c.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
	Sommano							€ 336,02	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	20,00		€ 67,20	
	Totale (C)							€ 403,23	
	Sommano A+B+C							€ 624,89	
	Spese generali				%	15,00		€ 93,73	
	Sommano							€ 718,62	
	Utili				%	10,00		€ 71,86	
	Totale							€ 790,48	
	Arrotondamento							-€ 0,48	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**790,0000 €**	35,47

NP13	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Messa a dimora in cantiere di terreno vegetale (16 mc), terriccio in sacchi (76 da 50 L) , lapillo (6 da 40 L) e fornitura e messa a dimora di piantine da fiore e arbustive (n° 3 Nerium oleander in contenitore da L 30 h 100-125 cm / n° 3 Abelia grandiflora , in contenitore da L 12 / n° 5 Lavandula angustifolia, in contenitore diametro 27 cm / n° 3 Rosmarinus, in contenitore diametro 25 cm / n° 4 Echinacea purpurea, in contenitore diametro 17 cm / n° 3 Helycrisum Italicum, in contenitore diametro 17 cm / n° 5 Sedum, in contenitore diametro 17 cm / n° 10 Aubrieta, in contenitore da 9 cm / n° 2 Wisteria (Glicine)								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Profilo II Livello b (Ex Specializzato Super Livello a)	CC LIG	2026	RU.M01.A06.010	h	20,00	€ 24,97	€ 499,45	
	Per installazione								
a2	Operaio Profilo VI Livello b (Ex Comune)	CC LIG	2026	RU.M01.A06.050	h	20,00	€ 20,61	€ 412,17	
	Totale (A)							€ 911,62	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Nerium oleander in contenitore da L 30 h 100-125 cm	CC LIG	2026	PR.V15.Q35.030	cad	3,00	€ 72,00	€ 216,00	
c2	Abelia grandiflora , in contenitore da L 12	CC LIG	2026	PR.V15.Q01.020	cad	3,00	€ 38,40	€ 115,21	
c3	Lavandula angustifolia, in contenitore diametro 27 cm			offerta commerciale	cad	5,00	€ 29,90	€ 149,51	
c4	Rosmarinus, in contenitore diametro 25 cm			offerta commerciale	cad	3,00	€ 19,90	€ 59,71	
c5	Echinacea purpurea, in contenitore diametro 17 cm			offerta commerciale	cad	4,00	€ 13,90	€ 55,59	
c6	Helycrisum Italicum, in contenitore diametro 17 cm			offerta commerciale	cad	3,00	€ 9,90	€ 29,70	
c7	Sedum, in contenitore diametro 17 cm			offerta commerciale	cad	5,00	€ 12,90	€ 64,50	
c8	Aubrieta, in contenitore da 9 cm			offerta commerciale	cad	10,00	€ 5,90	€ 59,00	
c9	Wisteria (Glicine)			offerta commerciale	cad	2,00	€ 36,27	€ 72,55	
	Sommano							€ 821,76	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 821,76	
	Sommano A+B+C							€ 1.733,38	
	Spese generali				%	15,00		€ 260,01	
	Sommano							€ 1.993,38	
	Utili				%	10,00		€ 199,34	
	Totale							€ 2.192,72	
	Arrotondamento							€ 0,28	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**2.193,0000 €**	52,59

NP14	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm , scavo a mano, per 3 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola a pavimneto nel locale tecnico della cisterna, assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla nicchia del portagomma, questo escluso. Per linea irrigazione e collegamento a rete bianca.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	12,00	€ 27,44	€ 329,26	
	Per installazione								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	12,00	€ 32,94	€ 395,29	
	Totale (A)							€ 724,55	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Sabbia del Po franco cantiere	CC LIG	2026	PR.A01.A01.015	mc	0,30	€ 36,20	€ 10,86	
c2	Malta	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,03	€ 185,20	€ 5,56	
	Sommano							€ 16,42	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	10,00		€ 1,64	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 18,06	
	Sommano A+B+C							€ 742,61	
	Spese generali				%	15,00		€ 111,39	
	Sommano							€ 854,00	
	Utili				%	10,00		€ 85,40	
	Totale							€ 939,40	
	Arrotondamento							-€ 0,40	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**939,0000 €**	97,57

NP15	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera di n° 14 segnapasso led da esterno 12w, 3000k, da incasso a parete ip65, dimensioni 25x9,8x7,3 cm, comprese assistenze murarie per la formazione e finitura della sede e posa della scatola a murare in muratura di pietrame, esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante								
A	***MANODOPERA***								
	Per formazione sede di incasso e assistenza								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	4,00	€ 32,94	€ 131,76	
	Per installazione lampada								
a2	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	1,50	€ 20,61	€ 30,91	
	Totale (A)							€ 162,68	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Segnapasso led da esterno grafite 12w 3000k			offerta commerciale	cad	1,00	€ 174,57	€ 174,57	
	Sommano							€ 174,57	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 174,57	
	Sommano A+B+C							€ 337,24	
	Spese generali				%	15,00		€ 50,59	
	Sommano							€ 387,83	
	Utili				%	10,00		€ 38,78	
	Totale							€ 426,61	
	Arrotondamento							€ 0,39	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**427,0000 €**	48,24

NP16	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada Top light faretto led da esterno 10w, 3000k, da incasso a terra IP67, calpestabile, diametro 16 cm altezza 11 cm, comprese assistenze murarie per la formazione della sede , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante								
A	***MANODOPERA***								
	Per formazione sede di incasso e assistenza								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	1,50	€ 32,94	€ 49,41	
	Per installazione lampada								
a2	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	2,00	€ 20,61	€ 41,22	
	Totale (A)							€ 90,63	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Faretto top light led da esterno grafite 10w 3000k			offerta commerciale	cad	1,00	€ 179,51	€ 179,51	
	Sommano							€ 179,51	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 179,51	
	Sommano A+B+C							€ 270,14	
	Spese generali				%	15,00		€ 40,52	
	Sommano							€ 310,66	
	Utili				%	10,00		€ 31,07	
	Totale							€ 341,72	
	Arrotondamento							€ 0,28	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**342,0000 €**	33,55

NP17	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera di n° 1 lampada faretto led a soffitto da esterno 12w, 3000k, da installazione a soffitto IP65, diametro 10,8 cm altezza 15,5 cm , esclusa linea di alimentazione, compreso corpo illuminante								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione lampada								
a1	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	1,50	€ 20,61	€ 30,91	
	Totale (A)							€ 30,91	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Faretto led a soffitto da esterno 12w 3000°K			offerta commerciale	cad	1,00	€ 201,61	€ 201,61	
	Sommano							€ 201,61	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 201,61	
	Sommano A+B+C							€ 232,53	
	Spese generali				%	15,00		€ 34,88	
	Sommano							€ 267,41	
	Utili				%	10,00		€ 26,74	
	Totale							€ 294,15	
	Arrotondamento							-€ 0,15	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**294,0000 €**	13,29

NP18	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Assistenza muraria per formazione di tracce in muratura di pietra per cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, eseguita con rimozione di elementi in pietra interi sulla faccia vista in modo da non evidenziare l'esecuzione della traccia, compreso fissaggio con malta e ricucitura della tessitura muraria.								
A	***MANODOPERA***								
	Per formazione tracce e chiusura								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	2,00	€ 32,94	€ 65,88	
	Totale (A)							€ 65,88	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Malta	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,02	€ 185,20	€ 3,70	
	Sommano							€ 3,70	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	5,00		€ 0,19	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 3,89	
	Sommano A+B+C							€ 69,77	
	Spese generali				%	15,00		€ 10,47	
	Sommano							€ 80,24	
	Utili				%	10,00		€ 8,02	
	Totale							€ 88,26	
	Arrotondamento							-€ 0,26	
	Prezzo di applicazione						**€/m**	**88,0000 €**	94,43

NP19	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Assistenza muraria per calottaura di cavidotti elettrici della sezione di 40 mm, eseguita con con malta M5 preparata in cantiere con betoniera con finalità di protezione provvisionale del manufatto dal calpestio di cantiere e dal getto di pavimento stabilizzato								
A	***MANODOPERA***								
	Per calotture								
a1	Operaio Qualificato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.030	h	0,25	€ 30,58	€ 7,64	
	Totale (A)							€ 7,64	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Malta	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,02	€ 185,20	€ 3,70	
	Sommano							€ 3,70	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	5,00		€ 0,19	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 3,89	
	Sommano A+B+C							€ 11,53	
	Spese generali				%	15,00		€ 1,73	
	Sommano							€ 13,26	
	Utili				%	10,00		€ 1,33	
	Totale							€ 14,59	
	Arrotondamento							€ 0,41	
	Prezzo di applicazione						**€/m**	**15,0000 €**	66,28

NP20	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Provvista e posa in opera di n° 1 quadro elettrico luci costituito da armadio in resina da esterno, provvisto di interruttore generale, 3 interruttori magnetotermici 16A + interruttori differenziali 30 mA, uno per ogni linea derivata dal quadro, collegamento di terra, accessori per comando crepuscolare, escluso collegamento alla linea principale dell'illuminazione pubblica								
A	***MANODOPERA***								
	Per installazione lampada								
a1	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	8,00	€ 20,61	€ 164,87	
	Totale (A)							€ 164,87	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Quadro elettrico			offerta commerciale	cad	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	Sommano							€ 1.500,00	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 1.500,00	
	Sommano A+B+C							€ 1.664,87	
	Spese generali				%	15,00		€ 249,73	
	Sommano							€ 1.914,60	
	Utili				%	10,00		€ 191,46	
	Totale							€ 2.106,06	
	Arrotondamento							-€ 0,06	
	Prezzo di applicazione						**€/cad**	**2.106,0000 €**	9,90

NP21	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra costituita da misto di cava granulometria 0-20 mm, legante consolidante ecocompatibile tipo Nature PreMix e acqua, miscelata in betoniera e sistemata a mano, in campiture delimitate da pareti o da legni di recupero, questi esclusi, rullata o trattata con piastra vibrante entro 24-48 h sino ad ottenere uno spessore finito di 10-15 cm, spessore prima della rullatura 12-18 cm, in funzione delle pendenze e perfettamente allineata ai legni di frazionamento, applicazione di coadiuvante di maturazione Stabilcure per evitare il disseccamento superficiale accelerato.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere, betonaggio								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	0,20	€ 27,44	€ 5,49	
	Per posa in opera comglomerato, compattazione								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	0,20	€ 32,94	€ 6,59	
	Totale (A)							€ 12,08	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1	Costipatore piastra vibrante			offerta commerciale	h	0,10	€ 10,00	€ 1,00	
b2	Betoniera 500 L			AT.N05.A10.015	h	0,20	€ 6,34	€ 1,27	
	Totale (B)							€ 2,27	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	NATURE PREMIX			offerta commerciale	kg	18,00	€ 1,70	€ 30,60	
c2	STABILCURE			offerta commerciale	kg	0,25	€ 10,00	€ 2,50	
c3	Misto di cava terroso 0-20 mm			offerta commerciale	mc	0,15	€ 42,80	€ 6,42	
c4	Acqua			offerta commerciale	L	0,15	€ 2,00	€ 0,30	
	Sommano							€ 39,82	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	2,00		€ 0,80	
	Trasporti				%	2,00		€ 0,80	
	Totale (C)							€ 41,41	
	Sommano A+B+C							€ 55,76	
	Spese generali				%	15,00		€ 8,36	
	Sommano							€ 64,12	
	Utili				%	10,00		€ 6,41	
	Totale							€ 70,53	
	Arrotondamento							-€ 0,53	
	Prezzo di applicazione						**€/mq**	**70,0000 €**	21,66

NP22	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Selezione travetti di recupero per legni di delimitazione delle campiture a pavimento, pulizia della faccia destinata a rimanere in vista che dovrà anche essere piana, senza imbarcature o asperità, taglio a misura, per una lunghezza complessiva dei legni di circa 46 m suddivisi in 16 tratte, posa in opera a terra su cordolature di malta cementizia								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere, assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	8,00	€ 27,44	€ 219,51	
	Per regolarizzazione e posa legni								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	8,00	€ 32,94	€ 263,53	
	Totale (A)							€ 483,04	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	ferramenta zincata (zanche)				a.c.	1,00	€ 50,00	€ 50,00	
c2	Malta	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,50	€ 185,20	€ 92,60	
	Sommano							€ 142,60	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	5,00		€ 7,13	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 149,73	
	Sommano A+B+C							€ 632,77	
	Spese generali				%	15,00		€ 94,91	
	Sommano							€ 727,68	
	Utili				%	10,00		€ 72,77	
	Totale							€ 800,45	
	Arrotondamento							-€ 0,45	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**800,0000 €**	76,34

NP23	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Smontaggio di pavimentazione in porfido per esecuzione di trincea stradale della larghezza di 50 cm, lunghezza 12 m , scavo a mano, per 6 mq circa di pavimento rimosso, compreso rinterro e ricostruzione della pavimentazione come da tessitura originale, con cubetti di recupero, compresa fornitura di sabbia per il letto di posa, assistenza per apertura e chiusura asola nel pozzetto di consegna dell'acquedotto , assistenza per collocazione sottotraccia del tubo nel muro in pietra sino alla fontanella questo escluso.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione nell'ambito del cantiere e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	16,00	€ 27,44	€ 439,02	
	Per installazione								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	16,00	€ 32,94	€ 527,05	
	Totale (A)							€ 966,07	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Sabbia del Po franco cantiere	CC LIG	2026	PR.A01.A01.015	mc	0,30	€ 36,20	€ 10,86	
c2	Malta	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,03	€ 185,20	€ 5,56	
	Sommano							€ 16,42	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	10,00		€ 1,64	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 18,06	
	Sommano A+B+C							€ 984,13	
	Spese generali				%	15,00		€ 147,62	
	Sommano							€ 1.131,75	
	Utili				%	10,00		€ 113,17	
	Totale							€ 1.244,92	
	Arrotondamento							€ 0,08	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**1.245,0000 €**	98,17

NP24	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Formazione di nicchia in muro di pietra delle dimensioni di 50xh. 40 cm, corredata di sportello a murare in acciaio zicato e verniciato grigio scuro e provvista e posa di rubinetto portagomma per impianto irrigazione collegato alla rete irrigua								
A	***MANODOPERA***								
	Per demolizione e assistenza								
a1	Operaio Edile Comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	h	4,00	€ 27,44	€ 109,75	
	Per installazione sportello e rifinitura nicchia in pietra e intonaco interno								
a2	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	8,00	€ 32,94	€ 263,53	
	Per collegamento portagomma								
a3	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	1,00	€ 27,98	€ 27,98	
	Totale (A)							€ 401,26	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Malta da intonaco premiscelata	CC LIG	2026	PR.A02.A20.130	kg	10,00	€ 0,19	€ 1,90	
c2	Rubinetto portagomma			offerta commerciale	cad	1,00	€ 10,00	€ 10,00	
c3	Sportello zincato verniciato 50xh40 cm			offerta commerciale	cad	1,00	€ 32,28	€ 32,28	
	Sommano							€ 44,18	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	10,00		€ 4,42	
	Trasporti				%	15,00		€ 6,63	
	Totale (C)							€ 55,22	
	Sommano A+B+C							€ 456,48	
	Spese generali				%	15,00		€ 68,47	
	Sommano							€ 524,95	
	Utili				%	10,00		€ 52,50	
	Totale							€ 577,45	
	Arrotondamento							-€ 0,45	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**577,0000 €**	87,90

NP25	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Assistenza muraria per alloggiamento nel corpo di muro in pietra nuovo di cavidotto elettrico della sezione di 40 mm, per alimentazione luci segnapasso per una lunghezza di circa 15,5 m e posa di cassette a murare per luci segnapasso ad incasso (n°6), escluso muro in pietra e cavidotti								
A	***MANODOPERA***								
	Per assistenza e posa corrugati e cassette								
a1	Operaio Edile Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	h	8,00	€ 32,94	€ 263,53	
	Totale (A)							€ 263,53	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Maltab M5 per murature	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	cad	0,10	€ 185,20	€ 18,52	
	Sommano							€ 18,52	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%	5,00		€ 0,93	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 19,45	
	Sommano A+B+C							€ 282,97	
	Spese generali				%	15,00		€ 42,45	
	Sommano							€ 325,42	
	Utili				%	10,00		€ 32,54	
	Totale							€ 357,96	
	Arrotondamento							€ 0,04	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**358,0000 €**	93,13

NP26	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Preparazione con potatura, scavo del terreno circostante la pianta di ultvo prescelta per esssere collocata nell'aiuola centrale, riduzione dell'apparato radicale, imbragatura, sollevamento con gruetta e carico su automezzo per il trasporto al sito di impianto, scarico, movimentazione e sistemazione a dimora compresa tirantatura provvisoria per il mantenimento in opera sino a radicamento della pianta, esclusa la fornitura dell'ulivo, compreso il trasporto.								
A	***MANODOPERA***								
	Per espianto e installazione								
a1	Operaio Profilo II Livello b (Ex Specializzato Super Livello a)	CC LIG	2026	RU.M01.A06.010	h	24,00	€ 24,97	€ 599,34	
	Per assistanza all'espianto, scavo, movimentazione								
a2	Operaio Profilo III Livello b (Ex Specializzato Livello b)	CC LIG	2026	RU.M01.A06.020	h	24,00	€ 24,14	€ 579,42	
	Totale (A)							€ 1.178,75	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1	Escavatore sino a 2 T			Offerta commerciale	h	8,00	€ 100,00	€ 800,00	
b2	Autocarro 3,5 T	CC LIG	2026	AT.N01.A10.011	h	8,00	€ 46,04	€ 368,32	
	Totale (B)							€ 1.168,32	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Kit ancoraggio per piante sino a 5 m altezza	CC LIG	2026	PR.V10.I10.020	cad	4,00	€ 36,22	€ 144,89	
c2	Tessunto non tessuto 300 g/mq	CC LIG	2027	20.A48.A25.025	mq	10,00	€ 3,37	€ 33,68	
	Sommano							€ 178,56	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%			€ -	
	Totale (C)							€ 178,56	
	Sommano A+B+C							€ 2.525,63	
	Spese generali				%	15,00		€ 378,84	
	Sommano							€ 2.904,47	
	Utili				%	10,00		€ 290,45	
	Totale							€ 3.194,92	
	Arrotondamento							€ 0,08	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**3.195,0000 €**	46,67

NP27	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Formazione di cordolo perimetrale in mattoni pieni, quadrato, delle dimensioni interne di 30x30 cm circa per formazione di pozzetto di ispezione del bocchettone e raccordo alla canaletta grigliata. L'altezza del cordolo sarà definita dal posizionamento del chiusino (compreso) a filo del finito, indicativamente 12 cm + 3 cm spessore del chiusino .Il cordolo sarà eseguito sullo strato separatore in tnt ed al centro avrò il bocchettone di scarico passante rispetto al solaio. sarà posato successivamente alla posa delle membrane impermeabili e sopra lo strato separatore avendo cura di lasciare tra i giunti verticali dei mattoni uno spazio libero per il deflusso dell'acqua di infiltrazione nella pavimentazione drenante.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione e assistenza alla posa								
a1	Operaio comune	CC LIG	2026	RU.M01.A01.040	ora	2,00	€ 25,74	€ 51,48	
	Per formazione cordolo, posa chiusino								
a2	Operaio Specializzato	CC LIG	2026	RU.M01.A01.020	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,75	
	Totale (A)							€ 113,23	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Mattone pieno (6 pezzi circa)	CC LIG	2026	PR.A04.A10.010	mc	0,0150	€ 476,28	€ 7,14	
c2	Malta per murature	CC LIG	2026	20.A20.E10.010	mc	0,0100	€ 185,20	€ 1,85	
c3	Chiusino 30x30 classe B125	CC LIG	2026	PR.A15.B10.010	kg	7,0000	€ 2,25	€ 15,77	
	Sommano							€ 24,77	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	10,00		€ 2,48	
	Totale (C)							€ 27,24	
	Sommano A+B+C							€ 140,48	
	Spese generali				%	15,00		€ 21,07	
	Sommano							€ 161,55	
	Utili				%	10,00		€ 16,15	
	Totale							€ 177,70	
	Arrotondamento							€ 0,30	
	Prezzo di applicazione						**€/a,c.**	**178,0000 €**	80,61

NP28	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Fornitura di tubo in polipropilene con giunzione ad innesto ed o-ring di guarnizione diametro 90 mm, aste da 2000 mm o fornitura di pezzo speciale (curva, riduzione, raccordo) rapportato al costo di 1 m lineare								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione e assistenza alla posa								
a1								€ -	
	Totale (A)							€ -	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Tubo inpolipropilene per scarichi fognari asta 2 m	CC LIG	2026	PR.A04.A10.010	m	1,00	€ 7,76	€ 7,76	
	Sommano							€ 7,76	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	10,00		€ 0,78	
	Totale (C)							€ 8,54	
	Sommano A+B+C							€ 8,54	
	Spese generali				%	15,00		€ 1,28	
	Sommano							€ 9,82	
	Utili				%	10,00		€ 0,98	
	Totale							€ 10,80	
	Arrotondamento							€ 0,20	
	Prezzo di applicazione						**€/m**	**11,0000 €**	0,00

NP29	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO								
	Analisi Prezzo								
	DESCRIZIONE	**PREZZIARIO**	**EDIZIONE**	**CODICE**	**U.M.**	**Q.TA'**	**PREZZO UNIT.**	**PREZZO TOT**	**% M.O.**
	Elettropompa centrifuga di superficie di tipo autoadescante idonea a garantire l'adescamento anche in presenza di aria nel liquido da sollevare. Corpo pompa in acciaio inox AISI 304 o ghisa trattata anticorrosione; giranti e diffusori in tecnopolimero rinforzato o acciaio inox; albero motore in acciaio inox. Motore elettrico asincrono raffreddato a ventilazione esterna. Alimentazione monofase (230V - 50Hz) con protezione termo-amperometrica a riarmo automatico incorporata. Classe di isolamento F, grado di protezione minimo IP55. Pressione massima a bocca chiusa (Hmax) non superiore a 10 bar (100 metri di colonna d'acqua). La pressione nominale di esercizio tra 3.5 e 5 bar alla portata di progetto. Sistema di regolazione e comando ON-OFF con avvio automatico all'apertura di una qualsiasi valvola dell'impianto (rilevamento caduta di pressione) e arresto automatico alla chiusura del flusso (rilevamento azzeramento della portata). Membrana interna di compensazione per piccoli colpi d'ariete, valvola di non ritorno integrata e manometro analogico per la lettura della pressione. Il dispositivo deve arrestare automaticamente la pompa in caso di mancanza d'acqua in cisterna. Portata richiesta al rubinetto portagomma 30 L/min. Tipo di riferimento standard Pedrollo PLURIJETm 4/80.								
A	***MANODOPERA***								
	Per movimentazione, installazione e collaudo								
a1	C3 - Ex Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super	CC LIG	2026	RU.M01.E01.015	h	6,00	€ 27,98	€ 167,85	
	Totale (A)							€ 167,85	
B	***MACCHINARI E NOLEGGI***								
b1								€ -	
	Totale (B)							€ -	
C	***MATERIALI, COMPONENTI***								
c1	Elettropompa			offerta commerciale	cad	1,00	€ 163,11	€ 163,11	
c2	Raccorderia, valvole, tubo spiralato, ecc.			offerta commerciale	a.c.	1,00	€ 100,00	€ 100,00	
	Sommano							€ 263,11	
	Materiali di consumo				%			€ -	
	Scarti e sfridi				%			€ -	
	Trasporti				%	15,00		€ 39,47	
	Totale (C)							€ 302,58	
	Sommano A+B+C							€ 470,43	
	Spese generali				%	15,00		€ 70,57	
	Sommano							€ 541,00	
	Utili				%	10,00		€ 54,10	
	Totale							€ 595,10	
	Arrotondamento							-€ 0,10	
	Prezzo di applicazione						**€/a.c.**	**595,0000 €**	35,68